


# RZUT FUNDAMENTÓW

## Szczegóły konstrukcji


1:10

POZ. L1

(23,5m)



Poz. L2  
(10,5m)




UWAGI:

ŚCIANY FUNDAMENTOWE - BLOCKI BETONOWE K.15 - 24cm

BETON - C25/30 W8

OTULINA - 5cm

ŁAWY WYKONYWAĆ NA 10cm WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO C8/10



Wykaz stali zrojeniowej				
Poz.	Stal	Długość	Liczba	Długość bezna
#	[cm]	[szt.]	#9	#12
1	12	50	287	143,50
2	6	600	24	144,00
3	12	600	24	144,00
4	8	94	147	138,18
5	12	95	32	30,40
	Długość średnic [m]			
			282,18	317,90
	Masa 1m pętla [g/km]		0,40	0,888
	Masa bezna według średnic [kg]		112,87	282,30
	Ogółem [kg]		395,17	

Temat: ROZBUDOWA REMIZY OSP BRZÓZOWIE W KUDOWIE-ZDRÓJU		Obiekt: Remiza OSP, działka nr 249/1, 249/2, 230 obręb 0009 Brzozowice, Kudowa-Zdrój	
Tytuł rysunku: architektoniczny rzut z arch. Janusz Kowalczyk projektant in pr.57/Ww/2		Stadium: PB	
konstrukcja inż. Edward Knapczyk w opar. projektant UAN 414/3144/641, ANP2/2838		Branża: K	
inż. inż. Michał Falskiowski asystent:		Data: 05.2021	
RZUT FUNDAMENTOWY		Skala: 1:50	
		M rys	