




Element		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba pretów		Długość całkowita (m)	Masa(kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
Podciąg P-8	2		1	12	3,98	2	4	15,94	14,15	97,43
			2	12	2,98	4	8	23,87	21,20	
			3	16	3,24	3	6	19,46	30,73	
			4	8	2,24	16	32	71,68	28,31	
			5	8	0,32	12	24	7,68	3,03	



Przekrój A-A



Uwaga: Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie


Materiały:
beton C25/30
stal B500SP
otulina 30mm

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW, BUDOWLI ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYŻEJ 2,2M, MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTÓW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPORĘT, TEREN ZAMKNIĘTY

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAŻOWY XVII, WIATA XVIII, MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE, PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:
DZ.EW. NR 170/171, OBRĘB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIAŁOBRZEGI, GMINA NIEPORĘT

Inwestor:
STOLECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL. JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:
 MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.
UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Branża:
KONSTRUKCJA

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
mgr inż. Leszek Tischner
157/02

Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
mgr inż. Damian Cyrta
MAZ/0003/POOK/09

Tytuł rysunku:
BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY
PŁYTA DACHOWA PŁ - 1, PŁ - 4
ZBROJENIE - PODCIĄG P - 8

Data:
15 CZERWIEC 2020R.

Skala:
1:20

Rys:
B/K/39