




ZESTAWIENIE DRZWI REWIZYJNYCH DO ZAMKNIĘCĆ RZEJSĆ INSTALACJI , OKŁADZINA ŚCIENNA		
Lp	DT1	OK ŁADZINNA ŚCIENNA W SEKRETARIACIE NA KONDYGNACJI 3, DT2
Schemat graficzny		
		
Lokalizacja	PIONY Z PRZEJSCIAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	PIONY Z PRZEJSCIAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Materiał	plyta MDF/ NIEZAPALNA	plyta MDF/ NIEZAPALNA
Kolor/okleina skrzydła	ORZECZ/DĄB	ORZECZ/DĄB
Kolor/okleina ościeżnic	ORZECZ/DĄB	ORZECZ/DĄB
KONDYGNACJA 1	4	-
KONDYGNACJA 2	5	-
KONDYGNACJA 3	3	1
Ilość	12	1
Uwagi i wskazania	1. SKRZYDŁO WYKONANE Z plyty MDF O GR. 19mm ZAMEK UNIWERSALNY 2. SKRZYDŁO DRZWICZEK ZLICOWANE Z ŚCIANĄ STOSOWAĆ JEDEN TYP KLUCZA 3. KLASYFIKACJA OGNIOWA B-s2, d0 4. OKLEINA NIEPALNA MAT	1. SKRZYDŁO WYKONANE Z plyty MDF O GR. 19mm ZAMEK UNIWERSALNY 2. SKRZYDŁO DRZWICZEK ZLICOWANE Z ŚCIANĄ STOSOWAĆ JEDEN TYP KLUCZA 3. KLASYFIKACJA OGNIOWA B-s2, d0 4. OKŁADZINA ŚCIENNA WNĘKI POCZEKALNI ZINTEGROWANA Z DRZWIAMI D6 DO POM. WYPOCZYNKOWEGO DOWÓDCY 5. OKLEINA NIEPALNA MAT
Akcesoria	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana
Szer. otworu w śc. konstrukcyjnej (cm)	60	zgodnie z rysunkiem
Wys. otworu w śc. konstrukcyjnej (cm)	210	zgodnie z rysunkiem
wielkość drzwiczek	50X200	zgodnie z rysunkiem

Nazwa inwestycji: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW, BUDOWLI ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYŻEJ 2,2M, MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTÓW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPORĘT, TEREN ZAMKNIĘTY		
Nazwa obiektu: BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAŻOWY XVII, WIATA XVIII, MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE, PARKINGI XXII		
Adres obiektu budowlanego: DZ.EW. NR 170/171, OBRĘB 0004 UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIAŁOBRZEGI, GMINA NIEPORĘT		
Inwestor: STOŁECZNYZARZĄD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE AL.JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA		
Generalny Projektant:  MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188		
Branża: ARCHITEKTURA		Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant koordynator	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/ 003/POOK/09	
Projektant w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Katarzyna Roszko 1/PDOKK/2013	
Sprawdzający w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Radosław Lenart 17/WMOKK/18	
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE DRZWICZEK REWIZYJNYCH		
Data: 15 CZERWIEC 2020	Skala: 1:100	Rys: B/A/15 str.