


Ława ŁB-12  
L=4,16m



Element		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa(kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
ława ŁB-12	1		1	12	4,06	4	4	16,24	14,42	90,49
			2	12	4,06	11	11	44,66	39,66	
			3	6	1,17	17	17	19,86	4,41	
			4	12	2,12	17	17	36,04	32,00	


Uwaga: Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie

Nazwa inwestycji:  
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW, BUDOWLI ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYŻEJ 2,2M, MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTÓW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPORĘT, TEREN ZAMKNIĘTY

Nazwa obiektu:  
BUDYNEK BIUROWY XVI, BUDYNEK GARAŻOWY XVII, WIATA XVIII, MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PŁACE POSTOJOWE, PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:  
DZ.EW. NR 170/171, OBRĘB 0004  
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPORĘT

Inwestor:  
STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE  
AL. JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:  
 MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.  
UL. PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA  
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Branża: KONSTRUKCJA Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Leszek Tischner 157/02

Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09

Tytuł rysunku:  
**BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY  
ZBROJENIE - ŁAWA ŁB - 12**

Data: 15 CZERWIEC 2020R. Skala: 1:20 Rys: B/K/72

Materiały:  
beton C25/30  
stal B500SP  
otulina 50mm