



- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**
- | | |
|---|--------|
| 1. Zasobnik c.w.u. Vitellcell 100-V 950l | 1 szt. |
| 2. Zawór mieszający trójdrogowy Afriso ARV 384 DN40 z siłownikiem ARM 343 | 1 szt. |
| 3. Zawór mieszający trójdrogowy Afriso ARV 384 DN32 z siłownikiem ARM 343 | 1 szt. |
| 4. Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos Maxo 40/0,5-12 PN6/10 | 3 szt. |
| 5. Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos Maxo 30/0,5-12 PN6/10 | 1 szt. |
| 6. Pompa ładująca zasobnik c.w.u. Wilo Stratos Maxo 32/0,5-10 PN6/10 | 1 szt. |
| 7. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Wilo Yonos Maxo-Z 30/0,5-12 PN10 | 1 szt. |
| 8. Filt. magnetyczny koinierzowy DN65 | 2 szt. |
| 9. Naczynie wzbiorcze c.o. Reflex NG80 o poj. 300l | 1 szt. |
| 10. Naczynie wzbiorcze c.t. Reflex NG80 o poj. 80l | 1 szt. |
| 11. Naczynie wzbiorcze c.w.u. Reflex DT 100 o poj. 100l | 1 szt. |
| 12. Filt. siatkowy skośny DN25 | 1 szt. |
| 13. Filt. siatkowy skośny DN32 | 2 szt. |
| 14. Filt. siatkowy skośny DN40 | 1 szt. |
| 15. Filt. siatkowy skośny DN50 | 1 szt. |
| 16. Filt. sznurkowy wody zimnej | 1 szt. |
| 17. Wodomierz WS DN50, qh = 25,0 m3/h | 1 szt. |
| 18. Stacja uzdatniania wody AquaSet 500 | 1 szt. |
| 19. Zawór odcinający kulowy DN25 | 1 szt. |
| 20. Zawór odcinający kulowy DN32 | 1 szt. |
| 21. Zawór odcinający kulowy DN40 | 4 szt. |
| 22. Zawór odcinający kulowy DN50 | 8 szt. |
| 23. Zawór odcinający kulowy koinierzowy DN65 | 6 szt. |

- | | |
|--|---------|
| 24. Zawór zwrotny kulowy DN25 | 1 szt. |
| 25. Zawór zwrotny kulowy DN32 | 2 szt. |
| 26. Zawór zwrotny kulowy DN40 | 1 szt. |
| 27. Zawór zwrotny kulowy DN50 | 2 szt. |
| 28. Zawór samoodcinający DN25 | 2 szt. |
| 29. Zawór spustowy DN20 | 6 szt. |
| 30. Zawór ze złączką do węża DN25 | 4 szt. |
| 31. Czujnik temperatury na zasilaniu | 2 szt. |
| 32. Termometr legalizowany + 120 °C | 11 szt. |
| 33. Manometr tarczowy legalizowany 0 ÷ 0,6 MPa | 18 szt. |
| 34. Odpowietrznik z zaworem siłopowym | 4 szt. |
| 35. Regulator wymiennikowni | 1 szt. |
| 36. Czujnik temperatury zewnętrznej | 1 szt. |
| 37. Czujnik temperatury zasobnika | 1 szt. |
| 38. Zawór antyskażeniowy EA DN50 | 1 szt. |
| 39. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1", nast. 3,0 bar | 1 szt. |
| 40. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4", nast. 3,0 bar | 1 szt. |
| 41. Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 1", nast. 6,0 bar | 1 szt. |
| 42. Sprzęgło hydrauliczne Termen SPP 80/250 Q _{max} = 13 m ³ /h DN80 | 1 szt. |
| 43. Czujnik temperatury sprężnia | 1 szt. |
| 44. Zawór współpracujący z regulatorem różnicy ciśnień | 1 szt. |
| 45. Regulator różnicy ciśnień | 2 szt. |
| 46. Wymiennik płytowy woda - glikol Secespol LC110-50-2" | 2 szt. |

- LEGENDA**
- woda zimna
 - kanalizacja kotłowni
 - zasilenie C. O.
 - powrót C. O.
 - przewody automatyki
 - c.w.u.
 - cyrkulacja



Nazwa inwestycji: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJĄ ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW, BUDOWLI ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRÓDZENIA POWYZEJ 2.2M, MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTÓW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPORĘT, TEREN ZAMKNIĘTY			
Nazwa obiektu: BUDYNEK BIUROWY , BUDYNEK GARAŻOWY KATEGORIA OBIEKTU XIV, XVIII			
Adres obiektu budowlanego: DZ.EW. NR 170/171, OBRĘB 0004 UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIAŁOBRZEGU, GMINA NIEPORĘT			
Inwestor: STOLECZNYZARZĄD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE AL.JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA			
Generalny Projektant:  MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA NIP : 524-27-53-987, REGON: 146314188			
Branża: SANITARNA		Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
Projektant koordynator mgr inż. Damian Cyra MAZI0003/POCOK09			
Projektant w specjalności Instalacje sanitarne Inż. Tomasz Szewczak LUB0176/PWOS005			
Sprawdzający w specjalności Instalacje sanitarne mgr inż. Magdalena Wasłuk LUB0405/PWBS17			
Tytuł rysunku: BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY SCHEMAT TECHNOLOGII WYMIENNIKOWNI			
Data: 15 CZERWIEC 2020	Skala: B/S	Rys. S/15	str.