

Uwaga: Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie

Materiały:
beton C25/30
stal B500SP
otulina 30mm

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJĄ ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW, BUDOWLI ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYŻEJ 2,2M, MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTÓW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPORĘT, TEREN ZAMKNIĘTY

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAŻOWY XVII, WIATA XVIII, MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE, PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:
DZ.EW. NR 170/171, OBRĘB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIAŁOBRZEGI, GMINA NIEPORĘT

Inwestor:
STOLECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL. JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:
 MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.
UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188


Branża: KONSTRUKCJA Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY





Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Leszek Tischner 157/02

Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Damian Cyrtła MAZ/0003/P00K/09

Tytuł rysunku:
BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY
PŁYTA DACHOWA PŁ - 1, PŁ - 4
ZBROJENIE - PODCIĄG P - 1

Data: 15 CZERWIEC 2020R. Skala: 1:20 Rys: B/K/32



Element		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba pretów		Długość całkowita (m)	Masa(kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
Podciąg P-1	2,00		1	16	3,63	8	16	58,11	91,76	335,08
			2	16	6,06	4	8	48,51	76,60	
			3	18	6,32	5	10	63,24	126,35	
			4	8	1,46	35	70	102,20	40,37	