



Sufit powieszany - sala konferencyjna
Budynek sztabowo-biurowy SKALA 1:100



Sufit powieszany - SALA TRADYCJI
Budynek sztabowo-biurowy SKALA 1:100



SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE MINIMALIZUJĄCE POGŁOS W POMIESZCZENIU, WYSPOWE

Sufit akustyczny wolno wiszący do sal konferencyjnych płyta kwadratowa oraz prostokątna 120x1800mm 1200x1200mm - zgodnie z rzutem sufitów

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wewnątrz należy zastosować sufity o równoważnej chłonności akustycznej nie gorszej niż:


Panel akustyczny wolno wiszący, posiadający trzy systemy zawiesi. Dostępne opcje montażu systemu: regulowane wieszaki ściągowe, mocowanie 1-punktowe oraz mocowania bezpośrednie. Panel wykonany z wełny szklanej o wysokiej gęstości. Panel przeznaczony do demontażu. w części paneli sufitowych konieczne wycięcie otworów pod kratki nawiewu oraz wyciągu oraz montaż klimatyzatorów. Konieczne wykonanie wzmocnień płyt

FARBA DO MALOWANIA SUFITÓW W SALI KONFERENCYJNEJ ORAZ TRADYCJI

-Dedykowana do sufitów, odporność na szorowanie klasa III, antyrefleksyjna, farba lateksowa, wydajność na poziomie 10-15 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, kolor czarny, wysoka siła krycia, dobra przyczepność do podłoża, niekapiąca. Malowanie natryskowe

FARBA DO KANAŁÓW WEŃTYLACYJNYCH ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH podkład+ farba lateksowa

- podkład Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, uniwersalny. Bazujący na polimerach akrylowych, przeznaczony do powierzchni. Ocynkowana stal, szkło, cynk, twarde PVC, stal, nakładany po oczyszczeniu i odtłuszczeniu zgodnie z zaleceniami producenta
- wykończenie farba lateksowa jak do sufitów Sali konferencyjnej i sali tradycji
- System: podkład jedna warstwa nawierzchniowa+ farba lateksowa w kolorze czarnym
- satyna
- Kolor czarny
- Malowanie natryskowe



sufit akustyczny wyspowy



sufit gk

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW, BUDOWLI ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYŻEJ 2,2M, MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTÓW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPORĘT, TEREN ZAMKNIĘTY

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWY XVI, BUDYNEK GARAŻOWY XVII, WIATA XVIII, MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE, PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:
DZ.EW. NR 170/171, OBRĘB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIAŁOBRZEGU, GMINA NIEPORĘT

Inwestor:
STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL.JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:
 MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.
UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Branża: ARCHITEKTURA Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant koordynator mgr inż. Damian Cyrtla MAZ/ 003/POOK/09

Projektant w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Katarzyna Roszko 1/PDOKK/2013

Sprawdzający w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Radosław Lenart 17/WMOKK/18

Tytuł rysunku:
BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY
SALA KONFERENCYJNA, SALA TRADYCJI- SUFITY

Data: 15 CZERWIEC 2020 Skala: 1:100 Rys: B/A/21 str.