





Ława ŁB-11
L=38,31m



Element		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa(kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
Ława ŁB-11	1		1	12	38,21	4	4	152,84	135,72	169,01
			2	6	0,98	153	153	149,94	33,29	

Uwaga: Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie

Nazwa inwestycji: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW, BUDOWLI ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYŻEJ 2,2M, MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTÓW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPORĘT, TEREN ZAMKNIĘTY		
Nazwa obiektu: BUDYNEK BIUROWY XVI, BUDYNEK GARAŻOWY XVII, WIATA XVIII, MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE, PARKINGI XXII		
Adres obiektu budowlanego: DZ.EW. NR 170/171, OBRĘB 0004 UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIAŁOBRZEGU, GMINA NIEPORĘT		
Inwestor: STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE AL. JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA		
Generalny Projektant:  MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. UL. PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188		
Branża: KONSTRUKCJA		Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Leszek Tischner 157/02	
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09	
Tytuł rysunku: BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY ZBROJENIE - ŁAWA ŁB - 11		
Data: 15 CZERWIEC 2020R.	Skala: 1:20	Rys: B/K/71

Materiały:
beton C25/30
stal B500SP
otulina 50mm