


Uwaga: Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie

Materiały:
beton C25/30
stal B500SP
otulina 30mm



Element		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba pretów		Długość całkowita (m)	Masa(kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
Podciąg P-20	1		1	12	3,15	2	2	6,31	5,60	31,19
			2	10	2,98	2	2	5,97	3,68	
			3	12	3,24	4	4	12,98	11,52	
			4	8	1,46	18	18	26,28	10,38	

Nazwa inwestycji:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW, BUDOWLI ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYŻEJ 2,2M, MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTÓW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPORĘT, TEREN ZAMKNIĘTY

Nazwa obiektu:

BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAŻOWY XVII, WIATA XVIII, MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE, PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:

DZ.EW. NR 170/171, OBRĘB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIAŁOBRZEGI, GMINA NIEPORĘT

Inwestor:

STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL. JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:

MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.
UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Branża:

KONSTRUKCJA

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Leszek Tischner
157/02

Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Damian Cyrtła
MAZ/0003/POOK/09

Tytuł rysunku:

BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY
PŁYTA DACHOWA PŁ - 3, PŁ - 6
ZBROJENIE - PODCIĄG P - 20

Data:

15 CZERWIEC 2020R.

Skala:

1:20

Rys:

B/K/58