

Modernizacja drogi gminnej na działce nr 174 /1 obr. Myśliborzyce gm. Myślibórz			
Przedmiar - branża drogowa			
l.p.		jednostka nazwa / ilość	
	Roboty Przygotowawcze		
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0.12
2	Usunięcia darni i humusu z poboczy szer. 0,7m (z odwozem)	m2	157
	Roboty ziemne		
3	Wykonanie korytowania szer. 0,7m do gł. 10cm (z odwozem)	m3	15,7
	podbudowa		
4	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i Zagęszczeniem do głębokości 10cm - pobocze (szer. 0,7m)	m2	157
5	wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm - pobocze	m2	157
6	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - jezdnia oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - mech.	m2	448
7	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych Emulsją asfaltową	m2	448
8	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym 448*0,1=41t	t	44,8
9	Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z bet. asfaltowego AC 11S grubość Warstwy 4 cm	m2	448