


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY (km 0+200 - 0+360)



OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- 1 - Warstwa ściereczna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - 4 cm
- 2 - Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - 6 cm
- 3 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20 cm
- 4 - Warstwa oddziwiająca - odsączająca z piasku - 20 cm
- 5 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 6 cm
- 6 - Podstypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3-5cm
- 7 - Podbudowa z kruszywa naturalnego - 10 cm
- 8 - nasyp z kruszywa naturalnego ~ grubość zależna od potrzeb
- 9 - Istniejąca nawierzchnia po sforsowaniu
- 10 - Warstwa humusu obsianego trawą ~ 5 cm
- 11 - Warstwa znacząjąca podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm - 15 cm
- 12 - Warstwa oddziwiająco-odsączająca z piasku - 10 cm
- 13 - grunt rodzimy

<div><div></div><div>B</div></div> <div><div>BIELECKI</div><div>FIRMA USŁUGOWA</div></div>					
F. U. "BIELECKI"			Marian Bielecki		
ul. Mikławska 6			72-300 Gryfice		
Tel.: 128 489 759			E-mail: marian.bielecki@op.pl		
NIP: 857-107-19-77			REGON: 321545231		

Inwestor	Gmina Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
Adres budowy	dz. nr 207, ob. Gołańcz Pomorska, gm. Trzebiatów, powiat gryfiński
Nazwa	"Przebudowa drogi przez Gołańcz Pomorską - wieś
Inwestycja	na terenie gminy Trzebiatów" - AKTUALIZACJA
Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
	Data: Sierpień 2023 r.
Projektował	Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis
	mgr inż. Mariusz Jędrzejewski
	ZAP0183/P.OCD009
Opracował	Skala rysunku: 1:25
	Nr rysunku: 4.2
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marjan Bielecki ZABRONIONE	