

Przedmiar robót

Obiekt	Wykonanie muldy odwadniającej na działce nr 43/2 , obręb Gołańcz
Rodzaj robót	drogowe
Branża	drogowa
Lokalizacja	Gołańcz dz. nr 43/2 , obręb Gołańcz
Inwestor	Gmina Trzebiatów
Biuro kosztorysowe	B&B Projekt Tomasz Bielecki

Sporządził Tomasz Bielecki

Gryfice, 14 września 2023 r.

Tabela przedmiaru robót

Wykonanie muldy odwadniającej na działce nr 43/2 , obręb Gołańcz

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			.. MULDA ODWADNIAJĄCA		
1	KNNR 1 0210/01		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III - formowanie muldy wykop na głębokość do 60cm zgodnie z rysunkiem szczegółów konstrukcji		
			110*0,6	m3	66
			razem	m3	66
2	KNNR 6 0601/01		Ułożenie warstwy żwiru frakcji 2/8 mm , grubość warstwy 15 cm	m	110
3	KNNR 6 0601/01		Ułożenie warstwy piasku 0/2 mm , grubość warstwy 15 cm	m	110
4	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm		
			powierzchnia muldy 110*1,5	m2	165
			razem	m2	165
5	KNNR 6 1301/06		Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 20cm		
			wyprofilowany teren zielony 1m x 2 110*2	m2	220
			razem	m2	220

Charakterystyka obiektu

Wykonanie muldy odwadniającej na działce nr 43/2 , obręb Gołańcz

Technologia wykonania muldy odparowującej"

na całej szerokości muldy zdejmujemy warstwę darni

wykonujemy wykop zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym

na wyprofilowanym podłożu wykonujemy poszczególne warstwy muldy

warstwa żwiru 2/8 grubości 15cm

warstwa piasku grubości 15cm

warstwa humusu grubość warstwy 10 cm

profil muldy zgodnie z podanym przekrojem

ścięcie poboczy z wywozem urobku