





# Wyniesione przejście dla pieszych (km 0+293,8 - 0+299,8)

PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



obrzeże betonowe 6x20 cm  
podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm  
ławka betonowa z oporem, beton C12/15

opornik betonowy 12x25 cm  
podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm  
ławka betonowa z oporem, beton C12/15

## OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- 1 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - 4 cm
- 2 - Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - 6 cm
- 3 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20 cm
- 4 - Warstwa odcinająca - odsączająca z piasku - 20 cm
- 5 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 6 cm
- 6 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 3-5cm
- 7 - Podbudowa z kruszywa naturalnego - 10 cm
- 8 - nasyp z kruszywa naturalnego ~ grubość zależna od potrzeb
- 9 - Istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu
- 10 - Warstwa humusu obsianego trawą ~ 5 cm
- 11 - Warstwa znacznająca pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm - 15 cm
- 12 - Warstwa odcinająca-odsączająca z piasku - 10 cm
- 13 - grunt rodzimy

<div></div> <div><b>BIELECKI</b> FIRMA USŁUGOWA</div>		<b>F. U. "BIELECKI" MARIAN BIELECKI</b> ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231	
Inwestor	Gmina Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów		
Adres budowy	dz. nr 207, 159, 107, 43/2, 156 ob. Golańcz Pomorska		
Nazwa	"Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi przez Golańcz Pomorską - wieś, na terenie gminy Trzebiatów"		
Inwestycji	SZZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
Tytuł rysunku			Data: <b>Sierpień 2017 r.</b>
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Mariusz Jędrzejewski	ZAP0193/POOD09	
Sprawdził	mgr inż. Marek Małyś	ZAP0191/POOD08	
Opracował	Tomasz Bielecki		
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE			