PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY Z CZĘSCIOWO NOWĄ PODBUDOWĄ (POSZERZENIE)





OZNACZENIA NA RYSUNKU:

1 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - 4 cm
2 - Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - 6 cm
3 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20 cm
4 - Warstwa odcinająco - odsączająca z piasku - 20 cm
5 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 6 cm
6 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3-5cm
7 - Podbudowa z kruszywa naturalnego - 10 cm
8 - nasyp z kruszywa naturalnego ~ grubość zależna od potrzeb
9 - Istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu
10 - Warstwa humusu obsianego trawą ~ 5 cm
11 - Warstwa zmacniająca pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm - 15 cm
12 - Warstwa odcinająco-odsączającaz piasku - 10 cm
13 - grunt rodzimy

BIELECKI
FIRMA USŁUGOWA

F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki
ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice
Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl
NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231

Inwestor	Gmina Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów			
Adres budowy	dz. nr 159, 107, 43/2, 156 ob. Gołańcz Pomorska			
Nazwa Inwestycji	"Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi przez Gołańcz Pomorską - wieś, na terenie gminy Trzebiatów" - Aktualizacja			
Tytuł rysunku	**PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE**			Data: **Październik 2022 r.**
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektował	mgr inż. Mariusz Jażdżewski	ZAP/0193/POOD/09		Skala rysunku: **1:500**
Opracował	Tomasz Bielecki			Nr rysunku: **3.2**

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE