

MZDW

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 21+675 do km 22+675 odc. Gostynin - Skoki oraz od km 17+827 do km 17+853 i od km 17+991 do km 18+231 m. Gostynin.						
1			Odcinek od km 21+675 do km 22+675 odc. gostynin - Skoki			
1	BCD D-05		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km	m ²		
d.1	05.03.11.33-02		5680	m ²	5 680,000	
					RAZEM	5 680,000
2	BCD D-04		Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 25 cm	m ²		
d.1	04.01.01.13-01		620	m ²	620,000	
					RAZEM	620,000
3	BCD D-04		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.1	04.04.02.13-01		620	m ²	620,000	
					RAZEM	620,000
4	BCD D-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m ²		
d.1	04.03.01.22-04		17642	m ²	17 642,000	
					RAZEM	17 642,000
5	BCD D-04		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odległości do 10 km	t		
d.1	04.08.01.11-01		580	t	580,000	
					RAZEM	580,000
6	BCD D-05		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.1	05.03.05.12-03		5921	m ²	5 921,000	
					RAZEM	5 921,000
7	BCD D-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	05.03.05.21-05		5841	m ²	5 841,000	
					RAZEM	5 841,000
8	BCD D-05		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza	m ²		
d.1	05.02.01.23-01		3000	m ²	3 000,000	
					RAZEM	3 000,000
9	BCD D-05		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m ²		
d.1	05.02.01.23-01		64	m ²	64,000	
					RAZEM	64,000
10	BCD D-02		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 15 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - rowy	m ³		
d.1	02.01.01.14-06		1360	m ³	1 360,000	
					RAZEM	1 360,000
11	BCD D-07		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a)	szt.		
d.1	07.02.03.11-01		20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
12	BCD D-07		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie krawędzie ciągłe i przerywane, malowane mechanicznie	m ²		
d.1	07.01.01.11-01		204	m ²	204,000	
					RAZEM	204,000
2			Odcinek od km 17+827 do km 17+853 i od km 17+991 do km 18+231 m. Gostynin			
13	BCD D-01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	01.02.04.41-01		129	m	129,000	
					RAZEM	129,000
14	BCD D-01		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m		
d.2	01.02.04.44-02		13	m	13,000	
					RAZEM	13,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	BCD D-01 d.2 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			370	m ²	370,000	
					RAZEM	370,000
16	BCD D-01 d.2 01.02.04. 28-01		Rozebranie płytek ostrzegawczych, betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m ²		
			40	m ²	40,000	
					RAZEM	40,000
17	BCD D-03 d.2 03.06.01. 11-01		Regulacja pionowa krtek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
18	BCD D-03 d.2 03.06.01. 21-01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
19	BCD D-03 d.2 03.06.01. 41-01		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
20	BCD D-03 d.2 03.06.01. 31-01		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
			11	szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
21	BCD D-05 d.2 05.03.11. 33-02		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km	m ²		
			1642	m ²	1 642,000	
					RAZEM	1 642,000
22	BCD D-05 d.2 05.03.26. 12-01		Wykonanie wzmocnienia konstrukcji siatką stalową zgodnie z ST wraz z oczyszczeniem nawierzchni.	m ²		
			1272	m ²	1 272,000	
					RAZEM	1 272,000
23	BCD D-05 d.2 05.03.26. 12-01		Wykonanie membrany Slurry Seal z mieszanki mineralno emulsyjnej układanej mechanicznie metodą na zimno	m ²		
			1272	m ²	1 272,000	
					RAZEM	1 272,000
24	BCD D-04 d.2 04.03.01. 22-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m ²		
			4983-1272	m ²	3 711,000	
					RAZEM	3 711,000
25	BCD D-05 d.2 05.03.05. 11-03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
			1642	m ²	1 642,000	
					RAZEM	1 642,000
26	BCD D-05 d.2 05.03.05. 21-03		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
			1699	m ²	1 699,000	
					RAZEM	1 699,000
27	BCD D-08 d.2 08.01.01. 11-04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
			129	m	129,000	
					RAZEM	129,000
28	BCD D-08 d.2 08.03.01. 12-05		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			13	m	13,000	
					RAZEM	13,000
29	BCD D-08 d.2 08.02.02. 11-03		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
			300	m ²	300,000	
					RAZEM	300,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	BCD D-08		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.2	08.02.02.		70	m ²	70,000	
					RAZEM	70,000
31	BCD D-08		Wykonanie płytek ostrzegawczych, betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.2	08.02.01.		40	m ²	40,000	
					RAZEM	40,000
32	BCD D-07		Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - oznakowanie strukturalne	m ²		
d.2	07.01.01.		296	m ²	296,000	
					RAZEM	296,000