

PROJEKTANT:

mgr inż. Jacek Jarosz
upr. nr UAN/III/7342/17/95
spec. architektoniczna


ARCHITEKTURA

RID-kon
Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/I piętro
37-700 Przemyśl, www.ridkon.pl

RZUT DACHU

PW-A-2



WYKOŃCZENIE DACHU:
-blachodachówka-montaż wg wskazówek producenta,
-rynny z blachy stalowej powlekanej mocowane do okapu hakami co 50cm,
-rury spustowe z blachy stalowej powlekanej mocowane do ściany hakami co 100cm,
-w miejscach newralgicznych (kosze, krawędzie, kalenice) zastosować dodatkową warstwę folii,
-dach wyposażać w stopnie i ławy kominarskie oraz płotki przeciwniegiowe.

OZNACZENIA:
RS-rura spustowa ø110
R-rynna ø125

UWAGI:
- projekt architektury rozpatrywać z pozostałymi branżami,
- wymiary sprawdzić na budowie,
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
- wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie,
- dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
- wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych,
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne, konserwacyjne wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów,
- roboty murowe wykonywać zgodnie z systemem producenta na spoinie cienkowarstwowej-ciepłochronnej,
- opisy warstw przegród pionowych i poziomych zgodnie z częścią opisową.