

ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH			
LP.	NAZWA	ELEMENT	SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT
1	WSTĘPNA DEZYNFEKCJA KAMIENIA	WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE	MYCIE CIEPLĄ WODĄ
2	OCZYSZCZENIA POWIERZCHNI KAMIENIA Z NAWARSTWIEŃ	WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE	CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA METODAMI FIZYKO-CHEMICZNYMI ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH
3	DEZYNFEKCJA KAMIENIA	WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE	NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE PREPARATEM DO USUWANIA: GLONÓW, GRZYBÓW, MCHÓW I POROSTÓW Z POWIERZCHNI MINERALNYCH
4	ODSOLENIE KAMIENIA	WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE	NALEŻY WYKONAĆ METODĄ SWOBODNEJ MIGRACJI SOLI DO ROZSZERZONEGO ŚRODOWISKA
5	WZMOCNIENIE OSŁABIONYCH I ODSPOJONYCH PARTII KAMIENIA	NIEZBĘDNE POWIERZCHNIE KAMIENNE	RĘCZNE ROZPROWADZENIE HYDROFILNEGO PREPARATU KRZEMOORGANICZNEGO
6	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW	NIEZBĘDNE POWIERZCHNIE KAMIENNE	NALEŻY WYKONAĆ REKONSTRUKCJĘ FRAGMENTÓW UBYTKÓW NA BAZIE ZAPRAW RESTAURATORSKICH BARWIONYCH W MASIE.
7	SKLEJENIE PĘKNIĘĆ	NIEZBĘDNE POWIERZCHNIE KAMIENNE	NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ
8	NAPRAWA PĘKNIĘĆ KONSTRUKCYJNYCH PIASKOWCA	NIEZBĘDNE POWIERZCHNIE KAMIENNE	NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE POPRZECZ ZASTOSOWANIE WZMOCNIEŃ KONSTRUKCYJNYCH Z METALI NIEKORODUJĄCYCH W MIEJSCACH UBYTKÓW POD STOPNIAMI NALEŻY WYKONAĆ NOWĄ PODBUDOWĘ I DOKONAĆ PONOWNEGO OSADZENIA

9	WYKONANIE SPOINOWANIA W MIEJSCACH UBYTKÓW	NIEZBĘDNE POWIERZCHNIE KAMIENNE	NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZASTOSOWANIEM POROWATEJ ZAPRAWY PIASKOWO-WAPIENNEJ Z DODATKIEJ SPOIWA HYDRAULICZNEGO(BIAŁY CEMENT M52) LUB PIASKIEM KWARCOWYM
10	SCALENIE KOLORYSTYCZNE	WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE	NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE POPRZECZ ROZPROWADZENIE LASERUNKOWEJ FARBY O SPOIWIE ZAWIERAJĄCYM KOPOLIMERY MODYFIKOWANE ZWIĄZKAMI ORGANICZNYMI
11	HYDROFOBIZACJA	WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE	RĘCZNIE POPRZECZ ROZPROWADZENIE ROZTWORU SILOKSANOWEGO ŻYWICY KRZEMOORGANICZNEJ
12	WYMIANA POKRYCIA	CAŁOŚĆ POWIERZCHNI KOPUŁY GROBOWCA I KOPUŁY LATARNI	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA, DEMONTAŻ PODKONSTRUKCJI DREWNIANEJ . OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KOPUŁY BETONOWEJ. WYKONANIE NOWEJ PODKONSTRUKCJI DO MONTAŻU NOWEGO POKRYCIA. WYKONANIE POKRYCIA Z BLACHY MIEDZIANEJ GR MIN 0,7MM NA RĄBEK STOJĄCY. NALEŻY ZACHOWAĆ GEOMETRYCZNY PODZIAŁ POKRYCIA
13	DEMONTAŻ I NAPRAWA ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY	CAŁOŚĆ BALUSTRADY	ISTNIEJĄCE BALUSTRADY NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I PODDAĆ RĘCZNEMU OCZYSZCZANIU Z RDZY, ZABRUDZEŃ I NAWARSTWIEŃ KOLORYSTYCZNYCH. POWIERZCHNIĘ METALOWĄ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM ZATRZYMUJĄCYM KOROZJĘ I ANTYKOROZYJNYM. BRAKUJĄCE ELEMENTY NALEŻY UZUPEŁNIĆ. PO WYKONANIU PRAC BALUSTRADĘ NALEŻY PONOWNIE ZAMONTOWAĆ.
14	NAPRAWA STOPNIA (MOCOWANIA BALUSTRADY)	CAŁOŚĆ BALUSTRADY	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOPNICY KAMIENNEJ, WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY, PONOWNE UŁOŻENIE STOPNICY



ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANŻA	ETAP PROJEKTOWY	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA	
Z	PZT	1:50	PZ	09
NAZWA I ADRES ZADANIA		DATA	25 SIERPIEŃ 2021	
<div>ESTYC</div>				
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU				
ZAKRES ROBÓT				

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej bto	