



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: **„Rewitalizacja części miasta Czersk - Zagospodarowanie terenów przy ul. Transportowców w Czersku”**

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Teren utwardzony - kostka brukowa betonowa.
 - 1.2. Nawierzchnia żwirowa.
 - 1.3. Nawierzchnia piaskowa.
 - 1.4. Wyposażenie.
 - 1.4.1. Siłownia.
 - 1.4.2. Plac zabaw.
 - 1.4.3. Pozostałe urządzenia.
 - 1.4.4. Dostawa urządzeń.
 - 1.5. Ogrodzenie.
 - 1.6. Zieleń.
2. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie dojazd do miejsca realizacji inwestycji oraz ogrodzi i zabezpieczy teren budowy na czas realizacji prac.
3. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego i zarządcę terenu (Administrację Zasobów Komunalnych w Czersku) z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu, na którym będą realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.
5. Wykonawca w razie wystąpienia takiej potrzeby usunie na własny koszt odrosty i pnie drzew oraz zakrzewienia, które będą kolidowały z inwestycją.
6. Wykonawca wyrówna i przygotuje na własny koszt teren pod realizację zadania.
7. Należy zastosować do wykonania utwardzeń kostkę brukową betonową "cegiełkę" szarą gr. 6 cm.
8. Ogrodzenie panelowe powinno być wykonane w kolorze zielonym, grubość drutu 5 mm, wysokość podmurówki betonowej 20 cm.
9. Należy wsadzić drzewa wysokie - 17 szt. (brzoza brodawkowata 'Youngii' - 8 szt., brzoza brodawkowata 'Royal Frost' - 5 szt., brzoza brodawkowata 'Schneeverdingen Goldbirke' - 4 szt.), wym. min. 1,2 m wysokości.
10. Należy wsadzić zieleń niska zielona - 32 szt. (tawuła nibywierzbolistna), wym. min. 20-30 cm wysokości.
11. Należy wsadzić zieleń niska czerwona - 32 szt. (berberys), wym. min. 20-30 cm wysokości.
12. Należy wsadzić zieleń niska żółta - 16 szt. (tawuła japońska), wym. min. 20-30 cm wysokości.
13. Wsadzone drzewa należy opalikować. Drzewa stabilizuje się zwykle zaimpregnowanymi palami drewnianymi (standardowo 3 sztuki palików) z zaostrzonym jednym końcem. Paliki wbija się w ziemię na głębokości przynajmniej 30-40 cm, tak aby konstrukcja się nie ruszała. Przykładowy wzór opalikowania drzew stanowi załącznik nr do OPZ.
14. Wykonawca dostarczy i ustawi 2 tablice z regulaminem, treść tablic zamawiający prześle wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

15. Wykonawca będzie prowadził w taki sposób roboty, aby umożliwić dojście do budynków mieszkańcom ulic Transportowców i Wojska Polskiego.
16. Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego tereny przyległe do realizowanej inwestycji.
17. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
18. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 18.1. roboty rozbiórkowe,
 - 18.2. roboty ziemne,
 - 18.3. obsługa koparek oraz innych maszyn i pojazdów,
 - 18.4. roboty związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych,
 - 18.5. roboty związane z zagospodarowaniem terenu,
 - 18.6. roboty związane z układaniem nawierzchni betonowych,
 - 18.7. roboty związane z montażem elementów małej architektury,
 - 18.8. roboty związane z budową ogrodzenia,
 - 18.9. roboty związane z sadzeniem zieleni.

Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy.

Sporządził:  Maciej Krawczyk

..... Przemysław Blich
(podpis/pieczęć imienna)



