


**222. Pracownia / Podsumowanie**

Wysokość pomieszczenia: 3.550 m, Wysokość montażu: 3.550 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	569	370	713	0.649
Podłoga	20	483	313	615	0.648
Sufit	70	118	96	133	0.812
Ściany (4)	50	267	101	497	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.850 m

Siatka: 9 x 8 Punkty

Margines: 0.000 m

**UGR**

Lewa ściana

Dolna ściana

(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

16

16

16

W poprzek

16

16

16

do osi oświetlenia

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	LUXIONA 19.3194.0062.34 RUBIN CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 (1.000)	4929	6847	35.0
W sumie:			29575	W sumie: 41082	210.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $6.80 \text{ W/m}^2 = 1.19 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $30.88 \text{ m}^2$ )