


PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:50

DACH
pokrycie dachu
2 x papa na lepiku
wylewka cementowa 2 cm
2 x suprema o gr. 6 cm na
ściankach ażurowych z cegły

ażurowe ścianki ceglane  
w rozstawie co ok. 60 cm

lokalne wyburzenie ażurowej ścianki  
z wykonaniem nadproża stalowego  
IPE120 i przemurowaniem ścianek  
na odcinku ok. 0,5 m

STROPODACH
folia parizolacyjna
wetna mineralna 16 cm
folia paroszczelna
plyta stropowa



projektowana
wykładzina PCW
warstwy istniejące:
wylewka
żużel
strop Kleina
tynk

projektowana
wykładzina PCW
warstwy istniejące:
wylewka
żużel
strop Kleina
tynk

TEMAT	Remont części pomieszczeń w budynku nr 3 znajdującym się w kompleksie wojskowym zlokalizowanym przy ulicy Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie		
ADRES	działka nr 1/24, obręb 0011 Lublin		
INWESTYCJI	ul. Droga Męczenników Majdanka 70		
INWESTOR	32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Gołonka		
TEMAT	upr. bud. w szczególności arch. do proj. bez ograniczeń nr 128-Kn/74		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A		
SKALA:	1:50	NR RYSUNKU:	4
DATA:	11.2021 r		