


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## 220. Magazyn / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.550 m, Wysokość montażu: 3.550 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:97

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	144	109	169	0.755
Podłoga	20	137	84	169	0.614
Sufit	70	30	21	33	0.697
Ściany (4)	50	69	25	108	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m  
Siatka: 15 x 7 Punkty  
Margines: 0.200 m

### UGR

Lewa ściana 15  
Dolna ściana 15  
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	LUXIONA 19.3194.0032.34 RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 (1.000)	3768	5234	28.0
W sumie:			7536	10468	56.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $2.03 \text{ W/m}^2 = 1.41 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $27.56 \text{ m}^2$ )