

## Przedmiar robót

Obiekt	Usuwanie szkód po nawałnych deszczach w dniach 08-10 lipca 2024 roku na drodze leśnej nr 39/III Laworta-Stefkowa nr inw. 242/612 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne
Lokalizacja	Leśnictwo Łodyna
Inwestor	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul.Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

---

Sporządził Wojciech Radwański

Sanok, Listopad 2024

## Tabela przedmiaru robót

Usuwanie szkód po nawalnych deszczach w dniach 08-10 lipca 2024 roku na drodze leśnej nr 39/III Laworta-Stefkowa nr inw. 242/612 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty ziemne</b>				
1	KNR 2-01 0212/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii IV		
		Oczyszczenie odcinków rowów przydrożnych (1,50+0,40)/2*0,45*(76,0+39,0+8,0+118,0+29,0+44,0+81,0)	m3	168,863
		razem	m3	168,863
<b>Roboty nawierzchniowe</b>				
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pasma szerokości 0,60-0,80 m		
		Uzupełnienie ubytków podbudowy tłuczniowej frakcji 31,5-63 mm dwoma pasmami szer. 60 cm i 80 cm (0,60+0,80)*0,09*(70,0+42,0+111,0)	m3	28,1
		Uzupełnienie ubytku tłucznia pomiędzy płytami drogowymi 0,80*0,08*67,0	m3	4,29
		razem	m3	32,39
3	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI		
		Przywrócenie profilu niwelety nawierzchni drogowej tłuczniowej 3,9*(298,0+444,0+93,0+607,0)	m2	5 623,8
		razem	m2	5 623,8
4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm		
		Uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej grub. warstwy 5 cm 5623,8* 0,50	m2	2 811,9
		razem	m2	2 811,9
5	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm korekta do grubości w-wy 5cm		
		-2811,90	m2	-2 811,9
		razem	m2	-2 811,9

## Spis działów przedmiaru robót

Usuwanie szkód po nawałnych deszczach w dniach 08-10 lipca 2024 roku na drodze leśnej nr 39/III Laworta-Stefkowa nr inw. 242/612 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne

Nr	Opis
	Roboty ziemne
	Roboty nawierzchniowe