

Przedmiar robót

Obiekt	Likwidacja szkody po nawałnych deszczach w dniach 8-10 lipca na drodze leśnej Dylowanka nr inw.220/1050 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne
Lokalizacja	Lesnictwo Łodyna
Inwestor	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul.Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Sporządził Wojciech Radwański

Sanok, Listopad 2024 r.

Tabela przedmiaru robót

Likwidacja szkody po nawałnych deszczach w dniach 8-10 lipca na drodze leśnej Dylowanka nr inw.220/1050 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparka o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III		
		oczyszczenie rowu z namulów $(1,50+0,50)/2*0,45*(29,0+12,0+20,0)$	m3	27,45
		razem	m3	27,45
Roboty nawierzchniowe				
2	KNR 0107/01	Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni kłińcem i miałem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm z uwalowaniem - pasma szerokości 0,50-0,70 m - analogia		
		Uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej frakcji 0- 31,5 mm dwoma pasmami szer. 0,50- 0,70 m $(0,50+0,70)*0,05*(33,0+17,0)$	m3	3
		razem	m3	3
3	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI - analogia		
		Usunięcie namulów zjezdni i poboczy $5,50*(107,0)$	m2	588,5
		razem	m2	588,5
Roboty obiektowe				
4	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczenie z namułu przepustu o śr. 0.6 m z namułu		
		9,5	m	9,5
		razem	m	9,5

Spis działów przedmiaru robót

Likwidacja szkody po nawalnych deszczach w dniach 8-10 lipca na drodze leśnej Dylowanka nr inw.220/1050 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne

Nr	Opis
	Roboty ziemne
	Roboty nawierzchniowe
	Roboty obiektowe