

Przedmiar robót

Obiekt	Likwidacja szkody po nawałnych deszczach w dniach 8-11.07.2024r. na drodze leśnej Nr 4/II
	Maksymów nr inw.242/325 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne
Inwestor	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul.Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Sporządził Wojciech Radwański

listopad 2024

Tabela przedmiaru robót

Likwidacja szkody po nawałnych deszczach w dniach 8-11.07.2024r. na drodze leśnej Nr 4/II Maksymów nr inw.242/325 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty ziemne i rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0804/03 (dopłata 2x)	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - jezdnia i pobocze 2,0*7,0	m2	14
		razem	m2	14
2	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparka o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III Odkopanie uszkodzonej ścianki przepustu z koszy kamiennych o wym. 2,50*1,0*0,50 i rurociągu śred.80cm na długości 3,0m (7,0+4,0)/2*2,3*3,5/2-3,14*0,80/2*0,80/2*3,0 pomniejszenie o objętość narzutu kamiennego w koszach sitkowych -2,00*1,0*0,50*7 oczyszczenie rowu z namulów (1,50+0,50)/2*0,45*16,0 Dowóz gruntu do uzupełnienia nasypu 20,63-7,00	m3	20,63
			m3	-7
			m3	7,2
			m3	13,63
		razem	m3	34,46
3	KNR 2-31 0816/05	Rozebranie ścianki z kamienia łamanego w koszu siatkowym - analogia objętość narzutu kamiennego w koszach sitkowych 2,00*1,0*0,50*7	m3	7
		razem	m3	7
4	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie zdeformowanego przepustu z rur betonowych o średnicy 80cm - analogia 3	m	3
		razem	m	3
5	KNR 2-01 0235/02	Uzupełnienie przez formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV Zasypanie rurociągu z uformowaniem nasypu 13,63	m3	13,63
		razem	m3	13,63
Roboty obiektowe				
6	KNR 2-33 0601/02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm - rury z odzysku Ponowne ułożenie rurociągu żelbetowego śred. 80 cm - rurociąg z odzysku 3,0	m	3
		razem	m	3
7	KNR 2-11 0413/01	Ponowne ułożenie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,5x1,0x0,5m - analogia kamień łamany z odzysku Ponowne ułożenie narzutu kamiennego w koszach sitkowych - kamień łamany z odzysku 2,00*1,0*0,50*7	m3	7
		razem	m3	7
8	Klkulacja indywidualna	Ułożenie geowłkniny drogowej 1,5*5,0+1,5*2,0	m2	10,5
		razem	m2	10,5
9	KNR 2-11 0406/01	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 15cm u wylotu przepustu 3	m2	3
		razem	m2	3
Roboty nawierzchniowe				
10	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pasma szerokości 0,60-0,80 m Pasma w ciągu drogi (0,50+0,80)*72,0*0,09 Uzupełnienie podbudowy tłuczniowej na przepuszcz 14,0*0,30	m3	8,42
			m3	4,2
		razem	m3	12,62
11	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI 3,40*72,0	m2	244,8
		razem	m2	244,8
12	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm Nawierzchnia w ciągu drogi 244,80 Nawierzchnia na przepuszcz (jezdnie i pobocze) 14,0	m2	244,8
			m2	14
		razem	m2	258,8
13	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm korekta do grubości w-wy 5cm -244,88	m2	-244,88
		razem	m2	-244,88

Spis działów przedmiaru robót

Likwidacja szkody po nawalnych deszczach w dniach 8-11.07.2024r. na drodze leśnej Nr 4/II Maksymów nr inw.242/325 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne

Nr	Opis
	Roboty ziemne i rozbiórkowe
	Roboty obiektowe
	Roboty nawierzchniowe