

Przedmiar robót

Obiekt	Likwidacja szkody po nawałnych deszczach w dniach 8-11.07.2024r. na drodze leśnej Nr 4/I
Lokalizacja	Maksymów nr inw.242/284 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne
Inwestor	Leśnictwo Krościenko
	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul.Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Tabela przedmiaru robót

Likwidacja szkody po nawałnych deszczach w dniach 8-11.07.2024r. na drodze leśnej Nr 4/I Maksymów nr inw.242/284 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparka o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III oczyszczenie rowu z namulów $(1,50+0,50)/2*0,45*(12,0+118,0+74)$	m3	91,8
		razem	m3	91,8
Roboty nawierzchniowe				
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pasma szerokości 0,60-0,80 m Uzupełnienie ubytków podbudowy tłuczniowej frakcji 31,5-63 mm $(0,60+0,80)*0,09*(33,0+27,0+71,0)$ J.w. $0,50*0,10*(118,0+69,0+21,0+47,0)$	m3	16,51
			m3	12,75
		razem	m3	29,26
3	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI $3,40*(52,0+64,0+108,0+46,0+319,0+30,0+53,0+101,0+144,0+87,0+148,0+110,0+219,0+145+189,0)$	m2	6 171
		razem	m2	6 171
4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm $6171,0*0,60$	m2	3 702,6
		razem	m2	3 702,6
5	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm korekta do grubości w-wy 5cm -3702,60	m2	-3 702,6
		razem	m2	-3 702,6

Spis działów przedmiaru robót

Likwidacja szkody po nawałnych deszczach w dniach 8-11.07.2024r. na drodze leśnej Nr 4/I Maksymów nr inw.242/284 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne

Nr	Opis
	Roboty ziemne
	Roboty nawierzchniowe