

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Usuwanie szkód po nawalnych deszczach w dniach 08-10 lipca 2024 roku na drodze leśnej nr 39/III Laworta-Stefkowa nr inw. 242/612 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne
Lokalizacja	Leśnictwo Łodyna
Inwestor	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul.Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Poziom cen	
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztorys

Usuwanie szkód po nawałnych deszczach w dniach 08-10 lipca 2024 roku na drodze leśnej nr 39/III Laworta-Stefkowa nr inv. 242/612 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0212/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii IV	m3	168,863		
		Roboty nawierzchniowe				
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pasma szerokości 0,60-0,80 m	m3	32,39		
3	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	5 623,8		
4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm	m2	2 811,9		
5	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm korekta do grubości w-wy 5cm	m2	-2 811,9		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Usuwanie szkód po nawalnych deszczach w dniach 08-10 lipca 2024 roku na drodze leśnej nr 39/III Laworta-Stefkowa nr inw. 242/612 w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne

Nr	Opis	Wartość
	Roboty ziemne	
	Roboty nawierzchniowe	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	