

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul.Kościuszki 99 - remont klatki schodowej
Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlaneInwestor: Gmina Miasta Czarnków
Pl.Wolności 6
w Czarnkowie

PRZEDMIAR		Strona 1			16-11-2021
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5			Remont klatki schodowej		
5	10	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	10,000
5	20	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	10,000
5	30	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby - na sufitach	m ²	31,140
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit parter	(1,15*2,47)	2,841
		2	Sufit pod biegiem	(1,93*1,05)	2,027
		3	Sufit półpiętra na Ip	(1,02*2,47)	2,519
		4	Pod biegiem	(1,0*2,5)	2,500
		5	Sufit I p.	(2,45*2,50)	6,125
		6	Sufit półpiętra na II p.	(2,48*1,64)+(1,62*1,97)+(0,95*1,07)*2+(1,28*0,48)*0,5*2	9,906
		7	Sufit II p	(2,93+0,1)*1,02+(1,45*1,47)	5,222
5	40	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważny	m ²	31,140
5	50	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na zaprawie klejowej na sufitach	m ²	31,140
5	60	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	31,140
5	70	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	31,140
5	80	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	31,140
5	90	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach	m ²	108,159
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany parteru przy wjeściu do piwnic	(1,12*2,33)*2+(2,47*2,33)-(1,31*2,21)	8,079
		2	Wzdłuż biegu	(1,42*3,15)	4,473
		3	Ściany parteru	(2,58*3,19)-(1,0*1,97)+(2,45*3,19)-(1,02*2,06)+(1,45*3,19)-(1,0*1,96)	14,640
		4	Wzdłuż biegu na półpiętro	(2,85*3,16)	9,006
		5	Ściany półpiętra	(1,02*3,07)*2+(2,47*3,07)-(1,25*2,07)	11,258
		6	Wzdłuż biegu	(2,1*2,92)	6,132
		7	Ściany Ip.	(2,45*2,99)-(1,06*1,99)+(2,45*2,99)-(1,0*2,0)+(2,5*2,99)-(1,0*1,96)	16,057
		8	Ściana wzdłuż biegu na z Ip na półpiętro	(2,87*3,69)	10,590
		9	Ściany półpiętra na Iip.	(1,2*2,8)*2+(2,48*2,95)-(1,2*1,54)	12,188
		10	Wzdłuż biegu na II p.	(1,96*2,15)	4,214
		11	Ściany II p.	(4,82*2,74)-(0,86*1,96)	11,521
5	91	KNR 401-12-08-03-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	50,050
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany parteru przy wejściu do piwnic	(1,12*1,4)*2+(2,47*1,4)-(1,31*1,4)	4,760
		2	Wzdłuż biegu	(1,42*1,4)	1,988
		3	Ściany parteru	(2,58*1,40)-(1,0*1,4)+(2,45*1,40)-(1,02*1,4)+(1,45*1,40)-(1,0*1,4)	4,844
		4	Wzdłuż biegu na półpiętro	(2,85*1,40)	3,990
		5	Ściany półpiętra	(1,02*1,40)*2+(2,47*1,40)	6,314
		6	Wzdłuż biegu	(2,1*1,40)	2,940
		7	Ściany Ip.	(2,45*1,40)-(1,06*1,4)+(2,45*1,40)-(1,0*1,40)+(2,5*1,40)-(1,0*1,40)	6,076
		8	Ściana wzdłuż biegu na z Ip na półpiętro	(2,87*1,40)	4,018
		9	Ściany półpiętra na Iip.	(1,2*1,4)*2+(2,48*1,40)	6,832
		10	Wzdłuż biegu na II p.	(1,96*1,4)	2,744
		11	Ściany II p.	(4,82*1,40)-(0,86*1,4)	5,544

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	100	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych (ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	123,093
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściany parteru przy wejściu do piwnic	$(1,12*2,33)*2+(2,47*2,33)-(1,31*2,21)$		8,079
		2 Wzdłuż biegu	$(1,42*3,15)$		4,473
		3 Ściany parteru	$(2,58*3,19)-(1,0*1,97)+(2,45*3,19)-(1,02*2,06)+(1,45*3,19)-(1,0*1,96)$		14,640
		4 Wzdłuż biegu na półpiętro	$(2,85*3,16)$		9,006
		5 Ściany półpiętra	$(1,02*3,07)*2+(2,47*3,07)-(1,25*2,07)$		11,258
		6 Wzdłuż biegu	$(2,1*2,92)$		6,132
		7 Ściany Ip.	$(2,45*2,99)-(1,06*1,99)+(2,45*2,99)-(1,0*2,0)+(2,5*2,99)-(1,0*1,96)$		16,057
		8 Ściana wzdłuż biegu na z Ip na półpiętro	$(2,87*3,69)$		10,590
		9 Ściany półpiętra na IIp.	$(1,2*2,8)*2+(2,48*2,95)-(1,2*1,54)$		12,188
		10 Wzdłuż biegu na II p.	$(1,96*2,15)$		4,214
		11 Ściany II p.	$(4,82*2,74)-(0,86*1,96)$		11,521
		12 Ściany z płyty nida gips	$(0,51*2,74)+(1,0*0,74)+(0,35*2,74)+(2,97*2,74)+(1,63*2,27)$		14,934
5	110	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami otworów okiennych i drzwiowych	metr	29,880
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$(1,4+2,21*2)+1,35+(1,25+2,07*2)+(1,0+2,0*2)+(1,2+1,54*2)+(1,28*2)+(2,74*2)$		29,880
5	120	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	123,093
5	130	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych nad lamperią	m ²	77,478
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściany parteru przy wejściu do piwnic	$(1,12*0,93)*2+(2,47*0,93)-(1,31*0,81)$		3,319
		2 Wzdłuż biegu	$(1,42*1,75)$		2,485
		3 Ściany parteru	$(2,58*1,79)-(1,0*0,57)+(2,45*1,79)-(1,02*0,66)+(1,45*1,79)-(1,0*0,56)$		9,796
		4 Wzdłuż biegu na półpiętro	$(2,85*1,76)$		5,016
		5 Ściany półpiętra	$(1,02*1,67)*2+(2,47*1,67)$		7,532
		6 Wzdłuż biegu	$(2,1*1,52)$		3,192
		7 Ściany Ip.	$(2,45*1,59)-(1,06*0,59)+(2,45*1,59)-(1,0*0,6)+(2,5*1,59)-(1,0*0,56)$		9,981
		8 Ściana wzdłuż biegu na z Ip na półpiętro	$(2,87*2,29)$		6,572
		9 Ściany półpiętra na IIp.	$(1,2*1,4)*2+(2,48*1,55)$		7,204
		10 Wzdłuż biegu na II p.	$(1,96*0,75)$		1,470
		11 Ściany II p.	$(4,82*1,34)-(0,86*0,56)$		5,977
		12 Ściany z płyty nida gips	$(0,51*2,74)+(1,0*0,74)+(0,35*2,74)+(2,97*2,74)+(1,63*2,27)$		14,934
5	140	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważny	m ²	77,478
5	150	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi w kolorze wewnętrznych ścian - nad lamperią	m ²	77,478
5	160	WKNR W202-08-46-01-00	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast (tynk mozaikowy 1,5mm)z podkładem gruntującym na Cerplast lub równoważny na ścianach - lamperia	m ²	50,050
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściany parteru przy wejściu do piwnic	$(1,12*1,4)*2+(2,47*1,4)-(1,31*1,4)$		4,760
		2 Wzdłuż biegu	$(1,42*1,4)$		1,988
		3 Ściany parteru	$(2,58*1,40)-(1,0*1,4)+(2,45*1,40)-(1,02*1,4)+(1,45*1,40)-(1,0*1,4)$		4,844
		4 Wzdłuż biegu na półpiętro	$(2,85*1,40)$		3,990
		5 Ściany półpiętra	$(1,02*1,40)*2+(2,47*1,40)$		6,314
		6 Wzdłuż biegu	$(2,1*1,40)$		2,940
		7 Ściany Ip.	$(2,45*1,40)-(1,06*1,4)+(2,45*1,40)-(1,0*1,40)+(2,5*1,40)-(1,0*1,40)$		6,076
		8 Ściana wzdłuż biegu na z Ip na półpiętro	$(2,87*1,40)$		4,018
		9 Ściany półpiętra na IIp.	$(1,2*1,4)*2+(2,48*1,40)$		6,832
		10 Wzdłuż biegu na II p.	$(1,96*1,4)$		2,744
		11 Ściany II p.	$(4,82*1,40)-(0,86*1,4)$		5,544
5	170	KNR 401-12-09-09-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną elementów drewnianych, podstopni, balustrad drewnianych	m ²	62,782
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wejście do piwnic	$(1,12*2,34)$		2,621
		2 Obicie ściany do piwnic przy biegu	$(2,4*2,2)*0,5$		2,640
		3 Wzdłuż biegu przy ścianie i balustradzie	$(3,15*0,2)*2+(2,2*0,2)*2+(2,85*0,2)*2+(2,15*0,2)*2$		4,140
		4 Policzek	$(3,15*0,35)+(2,2*0,35)+(2,85*0,35)+(2,15*0,35)$		3,623
		5 Balustrada	$(3,15*0,9)+(2,2+0,5)*0,9+(2,85*0,9)+(2,15*0,9)$		9,765

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		6	Drewniane słupki		2,640
		7	Podstopnie		4,802
		8	Nad biegiem		1,360
		9	Drzwi		26,878
		10	Ściana z drzwiami na strych		4,313
5	180	KNR 401-12-09-16-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną listew przypodłogowych szer 20 cm	metr	19,670
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$2,48+(1,0*2)*4+4,8+(0,96*2)+2,47$	19,670
5	190	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur do ϕ do 50	metr	43,290
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$1,4+4,4+0,9+4,94+(2,4*2)+(2,8*3)+(0,5*4)+1,15+2,55+1,35+1,2+0,8+0,5+1,3+(2,9*2)+1,8$	43,290
5	200	KNR 401-12-12-34-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur ϕ 100-200	metr	11,080
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$2,4+1,7+1,0+3,08+2,4+0,5$	11,080
5	210	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	4,000

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Rozebranie dobudówki przy budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 99

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
Pl. Wolności 6
64 - 700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

16-11-2021

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe		
1	10	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych z utylizacja	m ²	17,462
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,28*4,08		17,462
1	20	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych	m ²	17,462
1	30	KNR 401-04-30-02-00	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk	m ²	17,462
1	40	KNR 401-04-29-07-00	Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm ²	metr	21,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,28*5		21,400
1	50	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	9,223
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (3,28*3,46)*2*0,3-(0,9*2,0)*0,3+(3,58*3,09)*0,3-(0,87*1,4)*0,3		9,223
1	60	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	0,888
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka <i>Obliczenie ilości</i> (2,98*2,98*0,1)		0,888
1	70	KNR 401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm	m ³	0,329
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Podest przed wejściem <i>Obliczenie ilości</i> (0,98*1,4*0,24)		0,329
1	80	KNR 401-10-11-01-00	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych nielicowanych	m ³	1,361
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (1,0*1,66*0,82)		1,361
1	90	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami	m ³	11,801
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 9,223+0,888+0,329+1,361		11,801