

Mszczonów, dnia 25.05.2021 r.

Zamawiający
Gmina Mszczonów
siedziba: Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr:
RG.271.2.4.2021.SG
<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów- etap II

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Dot. kanalizacji sanitarnej: Zwracamy się z prośbą o podanie numerów studzienek dn 1000 znajdujących się pod nieutwardzonymi nawierzchniami

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: Wszystkie studzienki znajdują się w ulicach gruntowych ulepszonych tłuczniem.

Pytanie nr 2: Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie informacji na temat odtworzenia nawierzchni. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące nawierzchnie dróg zbudowane są w całości z tłucznia. Czy należy zastosować materiał z rozbiórki, czy wbudować nowy? Czy odtworzenie chodnika wchodzi w skład zamówienia? Jeśli tak, prosimy o informację z czego jest zbudowany i jaka jest jego lokalizacja?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza, że istniejące nawierzchnie dróg zbudowane są w całości z tłucznia.

Materiał z rozbiórki może zostać częściowo wykorzystany na dolne warstwy podbudowy, jeśli zostanie w odpowiedni sposób usunięty z istniejącej drogi oraz odpowiednio składowany i wykorzystany. Brakujący materiał na górne warstwy należy uzupełnić nowym do uzyskania odpowiedniej grubości podbudowy i zagęszczenia do wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy.

Odtworzenie chodnika nie wchodzi w skład zamówienia gdyż na terenie inwestycji nie ma chodnika. Jednak znajduje się tam zjazd z kostki brukowej z ul. Wschodniej na ul. Gen. Andersa, który należy odtworzyć na odcinku włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej oraz w przypadku zniszczenia podczas prowadzenia robót.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek