



UWAGA:

Wszystkie pionowe kanały odprowadzające deszczowe
poziomy dach zakończyć rurą wywiewną PVC 125.
Dolna krawędź otworu wyrzutni powinna
znajdować się 0,4 m powyżej powierzchni na
której jest zamontowana, oraz 0,4 m powyżej
linii łączącej najwyższe punkty wystających
poziomy dach części budynku, znajdujących się w
odległości 10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie
poziomym.



 ARCH-ERS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 77-200 Miastko, Przejście 20M, tel. 662 011 397 NIP 642-177-13-48	BOŻANKA	
	DZIAŁKA NR 61/3 OBRĘB EVIDENCYJNY BOŻANKA	FAZA PROJEKT
ŚWIETLICA WIEJSKA W BOŻANCE		SKALA 1 : 50
RZUT DACHU Z INSTALACJĄ KANALIZACYJNĄ I WENTYLACYJNĄ		NR 6
AUTOR: mgr inż. Magdalena Świątek Brzezńska Podpis:		15.01.2024