

WOS.272.1.29.2024

**Do wszystkich Wykonawców**

dot. postępowania na zadanie pn. **Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju**

W związku z zapytaniem z dnia 11.07.2024 r. oraz z dnia 12.07.2024 r. o następującej treści:

- „1. Proszę o podanie kostki brukowej jaki ma być model i grubość
2. Po wizji lokalnej stwierdzono, że studzienki kanalizacji deszczowej D7 D8 są blisko drzew, które mają dużą średnicę pnia i wykop koło tych drzew naruszy korzenie i drzewo może uschnąć. Nie ma w przedmiarach ani w projekcie, że są do wycięcia, na rysunku 1/IS nie są pokazane.
3. Prosimy o przesłanie rysunku schematu podbudowy nawierzchni z kostki brukowej.
4. Na rysunku pokazane są jak idą instalacje w drodze, więc stara kostka powinna być całkowicie ściągnięta ze względu na wykopy i usuwania ziemi pod wykop. W przedmiarze są za małe ilości zdjęcia kostki i ułożenia i zrobienie podbudowy.
5. Proszę o zmianę przedmiaru robót bo w poz podbudowy jest tylko 128,27 zrobienie podbudowy, a w ułożeniu nowej kostki jest 533,55 i kostki z odzysku 103,90 co daje nam podbudowę 636,55
6. W przedmiarach brak krawężników betonowych i obrzeży chodnikowych i innych pozycji z tymi robotami powiązanymi np. rowki, ławy itp.
7. Zdaniem Wykonawcy podbudowa pod wykonanie parkingu i drogi wjazdowej nie powinna wynosić 25 cm”.
8. Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji ATH,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.):

**Ad. 1**

Wg specyfikacji technicznej (ST-05) oraz przedmiaru robót poz. 150:  
kostka o kształcie prostokąta, wymiary: 100x200mm  
grubość kostki 80 mm

**Ad. 2**

W sąsiedztwie drzew wszystkie roboty (w tym ziemne) należy prowadzić ręcznie w taki sposób, żeby nie uszkodzić ich korzeni.  
Żadnych drzew nie przewiduje się do wycięcia.

**Ad. 3**

schemat:

dziedziniec	Betonowa kostka brukowa	8 cm
	10x20 szara	
	Podsyпка cementowo piaskowa	5 cm

	Podbudowa	Istniejąca, nie przewidziano wymiany
wykopy inst.	Betonowa kostka brukowa	odzysk
	Warstwa górna tłuczeń frakcja 4-31mm	10 cm
	Warstwa dolna tłuczeń frakcja 31,5-63mm	15 cm
	Warstwa odsączająca z piasku	10 cm

**Ad. 4**

Przedmiar robót przewiduje wykonanie rozbiórek i uzupełnienie nawierzchni kostką betonową wraz z wykonaniem podbudowy w niezbędnym zakresie.

**Ad. 5**

Projekt przewiduje wymianę istniejącej nawierzchni na dziedzińcu (533,55 m<sup>2</sup>) na nową nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (wynoszącej 5 cm) na istniejącej podbudowie. Projekt przewiduje wykonanie podbudowy na wykopach z przewodami instalacji sanitarnej i deszczowej zasypanych kruszywem z odpowiednim jego zagęszczeniem.

**Ad. 6**

Projekt nie przewiduje wymiany obrzeży, krawężników itp.

**Ad. 7**

W przypadku robót inwestycyjnych pełna zgoda.  
Planowane prace, to roboty remontowe nie obejmujące wykonania nowej podbudowy.

**Ad. 8**

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji ATH.

**STAROSTA**

**Leonard Górski**