

KOSZTORYS OFERTOWY

Droga wojewódzka nr 212 na odcinku Babilon - skrz. Kopernica od km 93+500 do 96+800 (3,300 km)

Poz Koszt.	Nr specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
		FREZOWANIE ISTNIEJĄCYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷5 cm	m2	20 863,90		
		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	20 863,90		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	20 863,90		
		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
3	D-05.03.05	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (100 kg/m2)	m2	20 863,90		
4	D-05.03.05B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	20 863,90		
		ROBOTY RÓŻNE				
5	D-05.03.26	Ułożenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych	m2	20 863,90		
6		Ścięcie poboczy mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją, szer. 1 m	m2	6 600,00		
7	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym skalnym śr. gr. 20cm	m2	6 600,00		
8		Ustawienie słupków hektometrowych U-1a z oklejeniem	szt	66,00		
9		Odtworzenie zjazdów z nawierzchni bitumicznej	m2	347,00		
		OZNAKOWANIE POZIOME				
10	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego	m2	1 384,00		
Razem (cena bez podatku VAT)						
Podatek VAT 23 %						
OGÓŁEM (cena oferowana z podatkiem VAT)						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.