

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ
ARANŻACJI SALI POSIEDZEŃ ORAZ STREFY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : PRUSZCZ GDAŃSKI DZ. NR 7, OBR. 12
INWESTOR : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. GRUNWALDZKA 20 83-300 PRUSZCZ GDAŃSKI
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Strzyż
DATA OPRACOWANIA : 04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Czynności związane z wykonaniem posadzki - HOL WEJŚCIOWY			
1	TZKNBK XI d.1 1107-36	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej (53.41+13.42+6.4)/4.2*3.2	m m	 55.794	 55.794
				RAZEM	55.794
2	TZKNBK XI d.1 1106-33	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
3	TZKNBK XVI d.1 1301-01	Szlifowanie płaszczyzn poziomych posadzki lastrykowej 73.23+(3.1+1.27+1.3+4.06+2.44+5.24+0.6+0.82)	m ² m ²	 92.060	 92.060
				RAZEM	92.060
4	d.1	Montaż wycieraczki 6.4	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
2		Czynności związane z wykonaniem ścian - HOL WEJŚCIOWY			
5	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 3.95*(5.31*2+13.9*2)-1.46*3.18*4-1.41*2.93*3-2.42*3.95*2	m ² m ²	 101.676	 101.676
				RAZEM	101.676
6	KNR 0-23 d.2 2611-02	Gruntowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją 101.676	m ² m ²	 101.676	 101.676
				RAZEM	101.676
7	KNR 2-02 d.2 2009-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 101.676	m ² m ²	 101.676	 101.676
				RAZEM	101.676
8	KNR-W 2-02 d.2 0840-06	Licowanie ścian płytkami gres szary lastryko 20.96	m ² m ²	 20.960	 20.960
				RAZEM	20.960
9	KNR-W 2-02 d.2 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą winylową 25.57+12.31	m ² m ²	 37.880	 37.880
				RAZEM	37.880
10	d.2	Obudowa płytą fornirowaną 14.82	m ² m ²	 14.820	 14.820
				RAZEM	14.820
11	d.2	Grafika na folii samoprzylepnej 13.43	m ² m ²	 13.430	 13.430
				RAZEM	13.430
12	d.2	Obudowa wnęk okiennych płytą MDF 0.34*(3.18*2+1.46)*4	m ² m ²	 10.635	 10.635
				RAZEM	10.635
3		Czynności związane z wykonaniem sufitu - HOL WEJŚCIOWY			
13	KNR 0-23 d.3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 73.23	m ² m ²	 73.230	 73.230
				RAZEM	73.230
14	KNR 2-02 d.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 73.23	m ² m ²	 73.230	 73.230
				RAZEM	73.230
15	d.3	Listwa przysufitowa - dostawa i montaż 5.31+15.1+5.31+13.9	mb mb	 39.620	 39.620
				RAZEM	39.620
16	d.3	Renowacja rozet 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4		Czynności związane z wykonaniem zabudów i wyposażenia - HOL WEJŚCIOWY			
17	d.4	Kontuar 0.99*5.372	m ² m ²	 5.318	 5.318
				RAZEM	5.318
18	d.4	Zabudowa telewizorów informacyjnych 2.175*1.282*2	m ² m ²	 5.577	 5.577
				RAZEM	5.577

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.4		Zabudowa maskująca telewizory w oknach 1.59*1.56*2	m ² m ²	 4.961	
				RAZEM	4.961
20 d.4		Zabudowa meblowa za kontuarem 3.702*5.34-1.59*3.15*2	m ² m ²	 9.752	
				RAZEM	9.752
21 d.4		Szyna do zasłon 1.59*4	mb mb	 6.360	
				RAZEM	6.360
22 d.4		Zasłony 1.59*2*3.1*4	m ² m ²	 39.432	
				RAZEM	39.432
23 d.4		Biurka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.4		Szafa aktowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.4		Kontener podbiurkowy 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.4		Kurtyna powietrzna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.4		Pochwył 0.65*2	mb mb	 1.300	
				RAZEM	1.300
5		Czynności związane z wykonaniem stolarki			
28 d.5	KNR 2-02 1019-01	Drzwi wewnętrzne, D2 1.51*2.98*3	m ² m ²	 13.499	
				RAZEM	13.499
29 d.5	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek wewnętrznych szklanych wraz z drzwiami D3 0.9*3.95+4.472*2.81	m ² m ²	 16.121	
				RAZEM	16.121
30 d.5		Montaż wiatrolapu wraz z drzwiami otwieranymi automatycznie 2.6*(1.761+3.327+2.138)	m ² m ²	 18.788	
				RAZEM	18.788
31 d.5		Montaż drzwi wejściowych otwieranych automatycznie 1.65*2.53	m ² m ²	 4.175	
				RAZEM	4.175
6		Czynności związane z wykonaniem posadzki - SALA OBRAD			
32 d.6	TZKNBK XI 1109-40	Zerwanie posadzki lub okładziny lastryko 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
33 d.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
34 d.6	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z gresu imitującego lastryko 62.84+5.25	m ² m ²	 68.090	
				RAZEM	68.090
35 d.6		Deska podłogowa 49.28	m ² m ²	 49.280	
				RAZEM	49.280
36 d.6		Listwa w posadzce - profil podłogowy 30.4	mb mb	 30.400	
				RAZEM	30.400
7		Czynności związane z wykonaniem ścian - SALA OBRAD			
37 d.7	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3.972*(13.8*2+8.345*2)-1.46*3.18*4-1.41*2.93*3-1.48*3.64)*0.4$	m ²	55.827	
				RAZEM	55.827
38	KNR 0-23 d.7 2611-02	Gruntowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$(3.972*(13.8*2+8.345*2)-1.46*3.18*4-1.41*2.93*3-1.48*3.64)$	m ²	139.568	
				RAZEM	139.568
39	KNR 2-02 d.7 2009-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		139.568	m ²	139.568	
				RAZEM	139.568
40	KNR-W 2-02 d.7 0840-06	Licowanie ścian płytkami gres szary lastryko	m ²		
		36.18+19.9	m ²	56.080	
				RAZEM	56.080
41	KNR-W 2-02 d.7 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą winylową	m ²		
		47.15+11.35	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
42	d.7	Obudowa płytą fornirowaną	m ²		
		17.98	m ²	17.980	
				RAZEM	17.980
43	KNR 2-02 d.7 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		3.27*1.95	m ²	6.377	
				RAZEM	6.377
44	KNR 0-14 d.7 2010-12	Zabudowa ściany z godłem	m ²		
		$3.792*2.705+3.792*0.15*2$	m ²	11.395	
				RAZEM	11.395
45	d.7	Kątownik na krawędzi ściany	mb		
		3.792*2	mb	7.584	
				RAZEM	7.584
46	d.7	Ceownik z wklejonym płaskownikiem	mb		
		$3.792*2+2.705*2$	mb	12.994	
				RAZEM	12.994
47	d.7	Godło Polski	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	d.7	Montaż obudów grzejników	kpl.		
		$1.52*1.14*2+1.36*1.14*4$	kpl.	9.667	
				RAZEM	9.667
49	d.7	Obudowa wnek okiennych	m ²		
		$0.34*(3.18*2+1.46)*4$	m ²	10.635	
				RAZEM	10.635
8		Czynności związane z wykonaniem sufitu - SALA OBRAD			
50	KNR 2-02 d.8 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach	m ²		
		$10.01*4.173*2+34.457$	m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
51	KNR 2-02 d.8 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		$83.543+(0.15+0.221+0.14)*(10.01*2+4.173*2*2)+34.457$	m ²	136.760	
				RAZEM	136.760
52	KNR 2-02 d.8 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		$83.543+(0.15+0.221+0.14)*(10.01*2+4.173*2*2)+34.457$	m ²	136.760	
				RAZEM	136.760
53	KNR 0-23 d.8 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		136.76	m ²	136.760	
				RAZEM	136.760
54	KNR 2-02 d.8 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m ²		
		136.76	m ²	136.760	
				RAZEM	136.760
55	d.8	Listwa przysufitowa - dostawa i montaż	mb		
		$4.173*4+10.01*2$	mb	36.712	
				RAZEM	36.712
56	d.8	Listwa dekoracyjna - dostawa i montaż	mb		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.173*4*2+10.01*2*2	mb	73.424	
				RAZEM	73.424
9		Czynności związane z wykonaniem zabudów i wyposażenia - SALA OBRAD			
57 d.9		Zabudowa telewizorów informacyjnych	m ²		
		2.175*1.282	m ²	2.788	
				RAZEM	2.788
58 d.9		Szyna do zasłon	mb		
		1.59*4	mb	6.360	
				RAZEM	6.360
59 d.9		Listwa do zabudowy karniszy	mb		
		13.8	mb	13.800	
				RAZEM	13.800
60 d.9		Zasłony	m ²		
		1.59*2*3.1*4	m ²	39.432	
				RAZEM	39.432