

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Montaż wykładziny dotyczy budynku „D” piętro pierwsze

Wymiana 280 m² wykładziny wraz z cokolikiem obejmuje:

- zerwanie starej wykładziny płytek PCV wraz z jej utylizacją
- wylanie masy samopoziomującej do 3-4 mm
- szlifowanie masy samopoziomującej
- montaż listwy wyobleniowej pod wywijkę - (ćwierćwałek 15mmx15mm)
- montaż wykładziny (klejenie)
- frezowanie -spawanie
- ramka – tło – cokolik ściana 10 cm