
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Plac zabaw w miejscowości Kromolice - II wariant

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 40/3 Kromolice

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

ADRES INWESTORA: Plac niepodległości 1, 62-035 Kórnik

BRANŻA: ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA:

STAWKA

ROBOCZOGODZINY:

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp].....	R, S
Zysk [Z].....	R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu materiału [KZ].....	M
VAT [V].....	23,00% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+KZ(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania:

Data zatwierdzenia:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PRACE ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE				
1	KNR-W 2-01 d.1 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	23,75		0,00
2	KNR-W 2-01 d.1 0118-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m ²	82,31		0,00
3	KNR 4-01 0108- d.1 02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	24,69		0,00
4	KNR 4-01 0108- d.1 04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³	24,69		0,00
5	KNR 2-31 0202- d.1 05	Nawierzchnia żwirowa - rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	23,75		0,00
6	KNR 2-31 0202- d.1 06	Nawierzchnia żwirowa - rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 25	m ²	23,75		0,00
7	- d.1	Ułożenie geowłókniny na podłożu gruntowym szer. 0,5m - na obwodzie strefy bezpiecznej	m ²	17,27		0,00
Razem dział: PRACE ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE						0,00
KWOTA NETTO						0,00
PODATEK VAT						0,00
KWOTA BRUTTO						0,00
SŁOWNIE:						

2		URZĄDZENIA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (konstrukcja metalowa) - DOSTAWA, PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTÓW I MONTAŻ				
8	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	KARUZELA PLATFORMOWA	kpl	1		0,00
9	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	ORBITREK	kpl	1		0,00
10	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	WYCISKANIE SIEDZĄC	kpl	1		0,00
11	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	BIEGACZ	kpl	1		0,00
12	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	STOJAK ROWEROWY	kpl	1		0,00
RAZEM dział URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I PLACU ZABAW (konstrukcja metalowa) - DOSTAWA, PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTÓW I MONTAŻ						0,00
KWOTA NETTO						0,00
PODATEK VAT						0,00
KWOTA BRUTTO						0,00
SŁOWNIE:						