

PRZEDMIAR INWESTORSKI POZ-05-05A

CPV:

Rodzaj robót: Instalacje wentylacji
Lokalizacja: lokal mieszkalny ul. Poznańska 5m5, ŚwinoujścieZamawiający: TBS Lokum sp. z o.o.
ul. Wypiańskiego 35 C
72-600 Świnoujście

PRZEDMIAR POZ-05-05A

Strona 1

04-01-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty budowlane i demontażowe				
1	1	KNK	728-02-03-08-00 Przebicie otworu \varnothing 50-150 w ścianie murowanej grub 1,5 c.	szt	2,000
1	2	KNK	728-02-08-01-00 Przebicie otworu w dachu drewnianym grub do 100 mm	szt	1,000
1	3	KNK	728-02-07-04-00 Przebicie otworu \varnothing do 200 w stropie	szt	1,000
1	4	KNK	728-02-03-07-00 Przebicie otworu \varnothing 50-150 w ścianie murowanej grub 1 c. podłączenie do komina	szt	1,000
1	5	KNR	401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,100
1	6	KNR	401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (9 km)	m ³	1,100
1	7	KNR	202-20-04-01-00 Obudowa przewodów wentylacyjnych - płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²	5,600
1	8	KNR	202-15-05-05-00 Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	5,600
1	9	KNR	202-20-04-01-00 Obudowa przewodu wentylacyjnego płyta OSB na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²	5,000
1	10	KNR	202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną - płyt OSB wraz z otynkowaniem na siatce, spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	5,000
1	11	KNR	202-20-04-01-00 Obudowa przewodów ponad dachem z płyt OSB,zabezpieczoną przed warunkami atmosferycznymi, oklejonych płytkami klinkierowymi po bokach, od góry zabezpieczone papą - kalkulacja własna	m ²	2,000
1	12	KNKB	002-05-01-06-00 Pokrycie obudowy przewodów kominowych ponad dachem - kalkulacja własna	m ²	2,000
1	13	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	5,000
1	14	WKNR	W202-10-22-01-00 Skrzydła dwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane	m ²	1,400
1	15	WKNR	W202-10-22-04-00 Skrzydła dwiowe szklone o pow do 1,6 m ² , szyba ponad 0,25 wewnętrzne konfekcjonowane	m ²	5,178
1	16	WKNR	W202-10-27-05-00 Drzwi zewnętrzne o pow ponad 1,5 m ²	m ²	1,800
1	17	WKNR	W202-10-25-02-00 Ościeżnice stalowe	szt	1,000
1	18	WKNR	W202-10-26-01-00 Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	7,100
1	19	KNR	401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	metr	10,000
1	20	KNR	401-07-07-05-00 Uzupelnienie tynkiem styku murów z ościeżnicami i listwami	metr	11,500
1	21	KNR	202-10-23-10-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,5 m ² z obróbką osadzenia	m ²	8,320
1	22	KNR	202-01-29-02-00 Osadzenie podokienników wewnętrznych prefabrykowanych dł ponad 1 m	szt	4,000
1	23	KNR	202-01-29-02-00 Osadzenie podokienników zewnętrznych prefabrykowanych dł ponad 1 m	szt	4,000
5	Roboty montażowe wentylacji i przewodów spalinowych				
5	1	WKNR	W217-01-52-02-00 Wywietrzak dachowy cylindryczny Turbowent \varnothing 150 - analogia	szt	2,000
5	2	WKNR	W217-01-56-01-01 Nawietrzak okienny wraz podkuciem muru i obróbką - kalkulacja własna	szt	3,000
5	3	KNR	035-02-23-05-00 Montaż przewodów wentylacyjnych- kalkulacja własna	kmpl	1,000
5	4	KNR	217-01-37-01-00 Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000	szt	2,000
5	5	999	czyszczenie przewodu kominowego (kalkulacja własna)	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	6	999	Kontrola kominiarska (kalkulacja własna)	kmpł	1,000
5	7	KNR 202-16-10-02-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 16 m	m ²	45,000
5	8	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	40,000