




SZCZEGÓŁ
OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM SKALA 1:25



PRZĘKRÓJ NORMALNY NAWIERZCHNI BOISKA SKALA 1:25



PRZĘKRÓJ NORMALNY DOJŚCIA SKALA 1:25



- Konstrukcja:
1. Kostka betonowa szara bezfazowa Holland 8 cm
 2. Podsyпка cementowo - piaskowa 3 cm
 3. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ 15 cm
 4. Wymiana gruntu na piasek śred. 10cm

- Konstrukcja:
2. Nawierzchnia trawa syntetyczna
- Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektów sportowych. Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wg, wytycznych producenta - przykładowa zasypka:
- frakcja piasku 0,3-1,2 mm,
 - granulatu gumowy o frakcji 0,5-2,5 mm
 - warstwa wyrównawcza kruszywo łamane frakcji 0-3mm 40mm
 - warstwa klinująca kruszywo łamane frakcji 0-31,5mm 100mm
 - warstwa nośna kruszywo łamane frakcji 31,5-63,0mm 150mm z jednostronnym spadkiem 0,5%
 - geowłóknina o gramaturze 160-200g/m2
 - podsyпка piaskowa stabilizowana mech.
 - grunt rodzimy 500mm

Projekt budowlano-wykonawczy			
Budowa boiska w Taczanowie Drugim			
Przekroje charakterystyczne		Rysunek nr: 2.8	Data: 09.2023 r.
Adres inwestycji		Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Pleszew_obszar wiejski, obręb Taczanów Drugi, dz. nr: 165/10	
Inwestor		Miasto i Gmina Pleszew; ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew	
Zespół projektu		Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant b. architektoniczna	mgr inż. arch. Jakub Kubiak	50/WPOKK/2018 Spec. architektoniczna	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Lech Marciniak	WKP/0391/POOD/19 spec. drogowa	