


Nawierzchnia ścieżki



Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) - grub. 40 cm
Geowłókna 300 g/m²
Georuszt wypełniony mieszanką niezwiązaną (pospółka 0/31,5) - grub. 20 cm
- istniejący
Zasyпка z mieszanki niezwiązanej (KN) o frakcji do 31,5 mm, Is=0,98 wg normalnej próby Proctora. W bezpośredniej bliskości rury dopuszcza się Is=0,95
Przepust - rura PEHD, śred. 40 cm
Ława żwirowa z mieszanki niezwiązanej (KN) o frakcji 0-31,5 mm, Is=0,98 wg normalnej próby Proctora - grub. 30 cm.
Górne 5 cm - luźna podsypka żwirowo - piaskowa

	BIURO PROJEKTOWE I NADZORU "FLAR" Powiat Wysoki 12-200 Pisz, ul. K. I. Górczyńskiego 7/15, tel. 505 11 77 26		
INWESTOR: Gmina Szczeczin Pl. 1000-lecia 23 19 - 230 Szczeczin	OBIEKT: Ścieżka spacerowo - edukacyjna w m. Szczeczin	STADIUM: Projekt budowlany	
Nazwa rysunku:	Przekrój normalny przepustu w km 0+003,70, w km 0+034,30	NR RYSUNKU: 8	
Projektant:	mgr inż. Poweł Wysocki		
Sprawdzający:	upr. bud. WAM/0024/PWOD/18 spec. drogowa mgr inż. Bartosz Huryn		
Bransza:	Drogowa	Skala: 1:50	Data: lipiec 2023 r.