




# POZ.3.01.10 RDZEŃ ŻELBETOWY 18x70cm

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
102	10	12	1.28		12.75	11.32
112	30	6	1.36		40.80	9.06
113	10	12	2.30		23.00	20.42

## POZ.3.01.10 RDZEŃ ŻELBETOWY 18x70cm


Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 5,0 cm

Sztuk: 1


skala 1:25

Masa całkowita [kg] :

40.80



## PRZEKRÓJ 10-10



## Materiały:

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25), wodoszczelność W8  
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500B - Ø6, B500SP)  
Otulina do lica zbrojenia: 5,0 cm

## Uwagi ogólne:

- 1) Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać z całością opracowania (przekrojami, elementami dochodzącymi).
- 2) Minimalny zakład prętów, jeżeli nie pokazano na rysunku - 50xfi pręta.
- 3) Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
- 4) Rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi.
- 5) Przejścia i przebiegi zgodnie z projektami architektury i instalacji.
- 6) Rozmieszczenie i wymiary otworów dla instalacji nie ujętych na rysunkach konstrukcyjnych wykonać wg projektów branżowych.
- 7) Wszystkie wymiary oraz rzędne wysokościowe należy zweryfikować na budowie.
- 8) Wymiary podano w [cm].

asa architektura sp.z o.o.



35-210 Rzeszów, ul. Chłopickiego 3, tel.: +48 17 853 68 62  
kom.: +48 570 493 977  
e-mail: biuro@asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl

kontoc: 8612404752 1111 0010 3865 1477, NIP 8191019628, KRS 000018924, REGON 008183891

inwestor	Gmina Trzebowniko 36-001 Trzebowniko NIP: 517-00-37-677 Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebowniku, 36-001 Trzebowniko			
nazwa zamierzenia budowlanego	Budynek biurowo-techniczny			
nr działek obręb	596/17, część działki 596/3, 596/11 obr. 0002 Łąka gm. Trzebowniko			
faza	projekt techniczny	nr upr.	data	podpis
konstrukcja	mgr inż. Adam Grodny	5/72	03.2022	
projektant				
opracował	mgr inż. Janusz Muszyński		03.2022	
temat rysunku	FUNDAMENTY: POZ.3.01.10 RDZENIE ŻELBETOWE	skala 1:25	nr rys. <b>K-10-00</b>	