


POZ.6.00.4 NADPROŻE ŻELBETOWE 25x40cm

Beton C20/25; cnom 2,5 cm

Sztuk: 1

skala 1:25

PRZEKRÓJ 4-4




POZ.6.00.5 NADPROŻE ŻELBETOWE 25x40cm

Beton C20/25; cnom 2,5 cm

Sztuk: 1

skala 1:25

PRZEKRÓJ 5-5




POZ.6.00.6 NADPROŻE ŻELBETOWE 25x25cm

Beton C20/25; cnom 2,5 cm

Sztuk: 2

skala 1:25

PRZEKRÓJ 6-6



Materiały:

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500B - ø6, B500SP)
Otulina do lica zbrojenia: 2,5 cm

Uwagi ogólne:

- 1) Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać z całością opracowania (przekrojami, elementami dochodzącymi).
- 2) Minimalny zakład prętów, jeżeli nie pokazano na rysunku - 50xfi pręta.
- 3) Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
- 4) Rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi.
- 5) Przejścia i przebicia zgodnie z projektami architektury i instalacji.
- 6) Rozmieszczenie i wymiary otworów dla instalacji nie ujętych na rysunkach konstrukcyjnych wykonać wg projektów branżowych.
- 7) Wszystkie wymiary oraz rzędne wysokościowe należy zweryfikować na budowie.
- 8) Wymiary podano w [cm].

POZ.6.00.4 NADPROŻE ŻELBETOWE 25x40cm

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	12	8	1.05		12.66	5.00
9	4	12	1.79		7.16	6.36
10	2	12	2.15		4.29	3.81

Masa całkowita [kg] :

15.17

POZ.6.00.5 NADPROŻE ŻELBETOWE 25x40cm

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
11	13	8	1.26		16.32	6.44
12	2	12	2.71		5.41	4.80
13	4	12	2.15		8.60	7.64

Masa całkowita [kg] :

18.88

POZ.6.00.6 NADPROŻE ŻELBETOWE 25x25cm

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
9	4	12	1.79		7.16	6.36
14	12	8	0.96		11.46	4.53
15	2	12	2.04		4.09	3.63

Masa całkowita [kg] :

14.52

RAZEM: 2 x 14.52 = 29.04 kg

asa architektura sp.z o.o.
35-210 Rzeszów, ul.Chłopickiego 3, tel.:+48 17 853 68 62
kom.:+48 570 493 977
e-mail:biuro @asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl
konto:8612404752 1111 0010 3865 1477, NIP 8191019628, KRS 000018924, REGON 008183891

inwestor Gmina Trzebownisko 36-001 Trzebownisko
NIP: 517-00-37-677
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej
w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko

nazwa zamierzenia budowlanego Budynek biurowo-techniczny

nr działek obręb 596/17, część działki 596/3 , 596/11
obr. 0002 Łąka gm. Trzebownisko

faza projekt techniczny nr upr. data podpis

konstrukcja projektant mgr inż. Adam Grodny 5/72 03.2022

opracował mgr inż. Janusz Muszyński 03.2022

temat rysunku NADPROŻA:
POZ. 6.00.4-6 NADPROŻA
ŻELBETOWE skala 1:25 nr rys.
K-17-00