

POZ.5.01.1 STROP ŻELBETOWY GR. 16cm

POZ.5.01.2 STROP ŻELBETOWY GR. 15cm

Beton C20/25, wodoszczelność W8; cnom 2,0 cm

ZBROJENIE GÓRNE

skala 1:100

Uwagi ogólne:


- 1) Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać z całością opracowania (przekrojami, elementami dochodzącymi).
- 2) Minimalny zakład prętów, jeżeli nie pokazano na rysunku - 50xfi pręta.
- 3) Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
- 4) Rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi.
- 5) Przejścia i przebicia zgodnie z projektami architektury i instalacji.
- 6) Rozmieszczenie i wymiary otworów dla instalacji nie ujętych na rysunkach konstrukcyjnych wykonać wg projektów branżowych.
- 7) Wszystkie wymiary oraz rzędne wysokościowe należy zweryfikować na budowie.
- 8) Wymiary podano w [cm].

Materialy:

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500B - ø6, B500SP)

Otulina do lica zbrojenia: dolna: 3,0 cm; górna 2,0 cm



POZ.5.01.1 STROP ŻELBETOWY GR. 16cm; POZ.5.01.2 STROP ŻELBETOWY GR. 15cm; ZBROJENIE GÓRNE

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	(nie w skali)	[m]	[kg]
100	385	10	1.76	13. 165.	677.60	418.08
101	39	10	1.27	14. 115.	49.53	30.56
102	4	10	3.42	14. 330.	13.68	8.44
103	201	10	2.80	280.	562.80	347.25
104	147	10	2.30	230.	338.10	208.61
105	169	10	3.20	320.	540.80	333.67
106	298	10	1.40	12. 130.	417.20	257.41

107	38	10	2.70	270.	102.60	63.30
108	78	10	2.50	250.	195.00	120.32
109	3	10	3.00	300.	9.00	5.55
110	3	10	2.00	200.	6.00	3.70
111	6	10	1.40	140.	8.40	5.18
112	20	10	1.95	195.	39.00	24.06
113	4	10	3.40	340.	13.60	8.39
114	26	10	4.25	425.	110.50	68.18
115	68	10	3.70	370.	251.60	155.24
116	6	10	1.90	190.	11.40	7.03
117	17	10	12.00	1200.	204.00	125.87

118	17	10	2.55	255.	43.35	26.75
119	3	10	1.50	150.	4.50	2.78

Masa całkowita [kg] : 2220.37



35-210 Rzeszów, ul. Chłopickiego 3, tel.: +48 17 853 68 62
kom.: +48 570 493 977
e-mail: biuro@asa-architektura.pl, www.asa-architektura.pl
Kontor: 8612404752 1111 0010 3865 1477, NIP 8191019628, KRS 000018924, REGON 008183891

inwestor	Gmina Trzebownisko 36-001 Trzebownisko NIP: 517-00-37-677 Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko			
nazwa zamierzenia budowlanego	Budynek biurowo-techniczny			
nr działek obręb	596/17, część działki 596/3, 596/11 obr. 0002 Łąka gm. Trzebownisko			
faza	projekt techniczny	nr upr.	data	podpis
konstrukcja projektant	mgr inż. Adam Grodny	5/72	03.2022	
opracował	mgr inż. Janusz Muszyński		03.2022	
temat rysunku	STROPY: POZ. 5.01.1-2 STROPY ŻELBETOWE ZBROJENIE GÓRNE	skala 1:100	nr rys. K-22-00	

w/s = 297 / 420 (0.12m2)

Allplan 2018