

Przedmiar robót

instalacje zewnętrzne

Budowa: **Budynek biurowo-techniczny**

Lokalizacja: **596/17, 596/11 i część działki 596/3
obr. 0002 Łąka gm. Trzebowniksko**

Inwestor: **Gmina Trzebowniksko
z siedzibą w Trzebowniku 976
36-001 Trzebowniksko**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	instalacje zewnętrzne				
1	Element	teletechnika				
1.1	KNR 503/306/2	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5·m, kategoria gruntu III	szt	1		
1.2	TPSA 39/801/1	Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, montaż haka	szt	1		
1.3	TPSA 39/802/1	Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel ósemkowy zawieszany z ziemi	m	114,000		
1.4	AT 14/106/1	Montaż złącza światłowodowego	szt	1		
2	Element	zabezpieczenie kabli				
2.1	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	6,000		
2.2	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm rura dwudzielna 110	m	25		
2.3	KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	6		