

Elewacja wschodnia



Elewacja wschodnia

LEGENDA kolorystyczna

1	kolor S 4502-Y wg palety NCS
2	kolor S 3050-Y60R wg palety NCS
3	kolor RAL 7043
4	kolor RAL 9007
Tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce, baranek 1,5mm	

docieplerie wełną mineralną gr. 15cm
pasa elewacji na szerokości minimum 200cm
na całej wysokości budynku(zabezpieczenie PPOŻ)
mocowanie mechaniczne

UWAGI OGÓLNE :

1. Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien sprawdzić wszystkie projektowe elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z Projektantem.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
3. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
4. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
6. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i eksploatacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

asa architektura sp.z o.o.
35-210 Rzeszów, ul.Chłopickiego 3, tel.:+48 17 853 68 62
kom.:+48 570 493 977
e-mail:biuro @asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl
konto:8612404752 1111 0010 3865 1477, NIP 8191019628, KRS 000018924, REGON 008183891

inwestor	**Gmina Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976**			
nazwa zamierzenia budowlanego	**Budynek biurowo-techniczny**			
nr działek obręb	**596/17, część działki 596/3, 596/11 obr. 0002 Łąka gm. Trzebownisko**			
faza	**proj. techniczny**	nr upr.	data	podpis
architektura projektant	arch. St.Hałabuz	A100/84	03.2022	
sprawdzajacy	arch. Andrzej Depa	A99/00	03.2022	
opracowała	arch. Kinga Nieroda		03.2022	
temat rysunku	**elewacja wschodnia**	skala **1:100**	nr rys. **A8**	