


RZUT PARTERU  
1:100



CZĘŚĆ BIUROWA		
nr pom.	pomieszczenie	P.N.m2
0.1	wiatrołap	5,44
0.2	pokój obsługi interesantów	12,95
0.3	korytarz	18,65
0.4	pokój 1	21,48
0.5	pokój 2	14,34
0.6	pokój 3	17,16
0.7	pokój 4	8,88
0.8	pomieszczenie socjalne	6,97
0.9	serverownia	2,73
0.10	pomieszczenie gospodarcze	2,24
0.11	WC Damski	3,56
0.12	WC Męski	5,61
0.13	archiwum	18,52
razem :		138,53

CZĘŚĆ TECHNICZNA		
nr pom.	pomieszczenie	P.N.m2
0.14	wiatrołap	2,15
0.15	pomieszczenie socjalne	5,22
0.16	WC Męski plus szatnia	6,19
0.17	pomieszczenie gospodarcze	2,94
0.18	kuchnia	7,04
0.19	warsztat	63,56
0.20	pomieszczenie techniczne warsztatu	6,06
0.21	magazyn	7,27
0.22	garaż 1	46,57
0.23	garaż 2	40,99
razem :		187,99

CZĘŚĆ BIUROWA + CZĘŚĆ TECHNICZNA		
ZACZNIE :		326,52

AGW

spalnik grzewczy-ventylacyjny z komorą mieszania  
strumień powietrza  
(zimna) Wziewieże = 500m3/h, Vcałkowite = 1100m3/h  
(ciepła) Wziewieże = 1100m3/h (III bieg)  
moc nagrzewnicy wodnej: 11kW 60/45°C  
temp. nawiewu: +30°C  
czepnie ścienna: 450x450mm  
wymiar: dyszerwy=85x550/460mm  
waga: 30kg

Kotłownia gazowa

1  
kotłowa gazowa jednodukcyjny VP 35kW  
moc modułowana: 7-31kW  
zużycie gazu (symbol E): 3,7m3/h  
konin powietrzno-spalinowy=680/100mm st. nierz.  
wymiar: dyszerwy=450/450/800mm waga: 38kg  
-budowana pompa obiegowa c.o.

- 2  
Sił teraźbie hydrauliczne  
Q=2m3/h, D=25mm  
naczynie wzbiorcze przeprowne systemu zamkniętego  
pol. 18dn3, D=280mm, H=345mm, D=20mm  
cła. wst. = 0,8 bara  
podgrzewacz pojemnościowy cwi pol. 15dn3  
ciepło wymiar: 28kW  
3  
4  
5  
dławnikowe naczynie wzbiorcze do wody użytkowej przeprowne pol.25dn3.

ssa architektura sp. z o.o.		35-210 Rzeszów, ul.Chłopickiego 3, tel.:+48 17 853 66 62
e-mail:biuro_@ssa-architektura.pl www.ssa-architektura.pl		kom.:+48 570 493 977
www.ssa-architektura.pl		www.ssa-architektura.pl
Gmina Trzebowo		
z siedzibą w Trzebowie 976		
36-001 Trzebowo		
Budynek biurowo-techniczny		
596/11, 596/17 i część działki 596/3		
obr. 0002 Lgota gmin. Trzebowo		
PROJEKT TECHNICZNY		
mgr inż. Jacek Hajduk		EDK/0032 01.2022
mgr inż. Aneta Samoroka		EDK/0086 /RWO/09 01.2022
BRANŻA		Rzut partieru.
SANITARNIA		Instalacje grzewcze.
1:100		3