

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych  
ADRES INWESTYCJI : KP Skoki ul. Kazimierza Wielkiego 15  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

DATA OPRACOWANIA : 16.10.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>KPP Skoki</b>			
<b>1.1</b>		<b>Ściany i sufit</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-08	Piętro			
		Pomieszczenie 1			
		2,84*3,93	m <sup>2</sup>	11,161	
		((2,84*2)+(3,93))*2,66	m <sup>2</sup>	25,563	
		Pomieszczenie 2			
		2,73*3,64	m <sup>2</sup>	9,937	
		((2,73*2)+(3,64*2))*2,62	m <sup>2</sup>	33,379	
		Korytarz			
		6,00*1,41	m <sup>2</sup>	8,460	
		((6,00*2)+(1,41*2))*2,66	m <sup>2</sup>	39,421	
		Pomieszczenie 3			
		4,14*3,00	m <sup>2</sup>	12,420	
		((4,14*2)+(3,0*2))*2,66	m <sup>2</sup>	37,985	
		Pomieszczenie Dyżurki			
		8,77*2,70	m <sup>2</sup>	23,679	
		((8,77*2)+(2,70*2))*2,66	m <sup>2</sup>	61,020	
		Pomieszczenie Socjalne			
		1,88*1,73+1,30*1,06	m <sup>2</sup>	4,630	
		((1,88*2)+(1,73*2))*2,66	m <sup>2</sup>	19,205	
		((1,30*2)+(1,06*2))*2,66	m <sup>2</sup>	12,555	
		Pomieszczenie kierownika			
		2,76*4,26	m <sup>2</sup>	11,758	
		((2,76*2)+(4,26*2))*2,66	m <sup>2</sup>	37,346	
		Schówek - umywalka			
		0,98*0,68	m <sup>2</sup>	0,666	
		((0,98*2)+(0,68*2))*1,12	m <sup>2</sup>	3,718	
		Korytarzyk			
		3,05*1,71	m <sup>2</sup>	5,216	
		((3,05*2)+(1,71*2))*2,66	m <sup>2</sup>	25,323	
		Pomieszczenie 4			
		3,89*2,55	m <sup>2</sup>	9,920	
		((3,89*2)+(2,55*2))*2,66	m <sup>2</sup>	34,261	
		Pomieszczenie 5			
		3,89*2,55	m <sup>2</sup>	9,920	
		((3,89*2)+(2,55*2))*2,66	m <sup>2</sup>	34,261	
		Pomieszczenie sanitarne			
		2,00*0,97	m <sup>2</sup>	1,940	
		((2,00*2)+(0,97*2))*0,63	m <sup>2</sup>	3,742	
		Poczekalnia			
		3,18*3,51	m <sup>2</sup>	11,162	
		((3,18*2)+(3,51*2))*2,66	m <sup>2</sup>	35,591	
		Wiatrolap			
		1,96*1,98	m <sup>2</sup>	3,881	
		((1,96*2)+(1,98*2))*2,66	m <sup>2</sup>	20,961	
		Pomieszczenie sanitarne			
		2,03*1,20	m <sup>2</sup>	2,436	
		((2,03*2)+(1,20*2))*2,66	m <sup>2</sup>	17,184	
		Klatka schodowa			
		2,43*4,16	m <sup>2</sup>	10,109	
		((2,43*2)+(4,16*2))*5,20	m <sup>2</sup>	68,536	
		pod schodami			
		7*1,10	m <sup>2</sup>	7,700	
		Parter			
		Serwerownia			
		5,60*3,30	m <sup>2</sup>	18,480	
		((5,60*2)+(3,30*2))*2,70	m <sup>2</sup>	48,060	
		Pomieszczenie szatni			
		4,98*2,75	m <sup>2</sup>	13,695	
		((4,98*2)+(2,75*2))*2,66	m <sup>2</sup>	41,124	
		Garaż			
		5,71*7,64	m <sup>2</sup>	43,624	
		((5,71*2)+(7,64*2))*2,66	m <sup>2</sup>	71,022	
		Pomieszczenie techniczne przy schodach			
		2,41*1,10	m <sup>2</sup>	2,651	
		((2,41*2)+(1,10))*2,05	m <sup>2</sup>	12,136	
				RAZEM	905,838
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
		682,388	m <sup>2</sup>	682,388	
				RAZEM	682,388
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
		223,45	m <sup>2</sup>	223,450	
				RAZEM	223,450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 223,450	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 223,450	
				RAZEM	223,450
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 682,388	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 682,388	
				RAZEM	682,388
6 d.1.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> (0,80*2,05)*2*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39,360	
				RAZEM	39,360