

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
A-A


Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej
nr 3471D
w miejscowości Świdnik

SKALA 1:50


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

SKALA 1:50

Rów do odmulenia	Pobocze	Jezdnia	Pobocze
------------------	---------	---------	---------



Granica działki



Granica działki

Opornik betonowy najazdowy 12x25x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m ²
warstwa ściernalna z AC11S gr. 5 cm KR 2
Skroplenie międzywarstwowe emulsją asfaltową
Warstwa wiążąca z AC16W gr. 7 cm KR 2
Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm
Stabilizacja cementowa (towarowa lub wykonana metodą mieszania na miejscu) gr. 20 cm

Jednostka projektowa:	Biuro Inżynierii Lądowej "K-B" ul. Zarzeczna 7/1, 58-570 Jelenia Góra tel.: 501-762-967, e-mail: krzysztofbiak@wp.pl NIP: 614-150-65-26, REGON: 360460990 BZWBK Nr: 39-1090-2633-0000-4001-2985-1111		
Temat opracowania:	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3471D w miejscowości Świdnik		
Lokalizacja:	droga powiatowa Nr 3471D, Świdnik		
Inwestor:	Powiat Kamiennogórski, ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra		
Projektant: branża drogowa	mgr inż. Krzysztof Biak	Podpis:	
	Nr upr.: 270/DOS/13 w spec. drogowej bez ograniczeń		
Asystent projektanta:		Podpis:	
Rysunek:	Przekrój konstrukcyjny		Skala rysunku:
Stadium:	Dokumentacja projektowa		Skala rysunku:
		1:500	Data:
		01.07.2022r.	Numer rysunku:
		7	