





# WYŁĄZ NA DACH



KLAPA

PRZEMRÓB B-B



1. WYŁĄZ NA DACH O WYM. OTWORU 75x75 cm. SKŁADA SIĘ Z KLAPY OTWIERANEJ NA ZEWNĘTRZ. UMIEŚCZONEJ W PŁYTCIE POŁĄCZ. DACHOWEJ Z KLAPY DWUOZIECNEJ ZAMOCOWANEJ W PŁYTCIE ŚRODKOWEJ.
2. KLAPA POŁĄCZONA ZE SKRZYŃKĄ ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO WYKONANYCH ZAWIASÓW CZOŁOWYCH PRZYTWIERDZONA DO SKRZYŃKI I KLAPY ZA POMOCĄ WIERTEK 1.5RUB.
3. KRAWĘDZ DOLNA KLAPY OD STRONY ZAWIASÓW JEST USZTYWIONA TEOWNIKEM 30x30x4 mm ZABEZPIECZAJĄCYM KLAPĘ PRZED WYŁAMANIEM PO OTWARCIU.
4. OBR. SKRZYDŁA DOLNE POŁĄCZONE SĄ Z DOLNĄ SKRZYŃKĄ NA ZAWIASY CZOŁOWE.
5. SKRZYŃKA GÓRNA WYSTAJE PONAŁ POTAC DACHOWĄ MIN. 15 cm.
6. JEŚLI DO OKOŁA OBRÓBIONA BLACHĄ CYNKOWĄ LUB OCYNKOWANĄ W POSTACI KOŁNIERZA WYMIENIEGO NA PŁASZCZYZNĘ POTACI DACHOWEJ.