

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : ul.Metalowa 39 70-727 Szczecin Podjuchy
INWESTOR : 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 10A\, 70-231 Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof SANDER (elektryczna)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ogrodzenia-roboty elektryczne					
1	KNR 2-31 0805-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3	m ³ m ³	 3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 3	m ³ m ³	 3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 2-31 0505-03	Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 5-10 1002-05	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 10 kg na ścianie 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego LED 70W 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 5-10 1005-06	Montaż opraw oświetleniowych LED 40W 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR-W 5-08 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR-W 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000