

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : 70-727 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39
INWESTOR : 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : 70-231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Lakomiak

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ogrodzenia zewnętrznego					
1		KOMPLEKS UL. METALOWA 39			
1	KNR 2-25	Rozebranie - ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.wys 2,0 m (płyty ogrodzeniowe)	m ²		
d.1	0308-02	(2,0*2,0)*34,0	m ²	136,000	
				RAZEM	136,000
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (słupy ogrodzeniowe)	m ³		
d.1	0212-03	(0,20*0,20*3,50)*68	m ³	9,520	
				RAZEM	9,520
3	KNR-W 4-01	Demontaż drutu kolczastego	mb		
d.1	1306-02	34*2*5	mb	340,000	
				RAZEM	340,000
4	KNR-W 4-01	Ręczne wykopanie dołów pod słupki ogrodzeniowe o wymiarach 0,60 szer.*	m ³		
d.1	0102-02	0,60*1,0 gł	m ³		
		0,60*0,60*1,0<gł>*68,0	m ³	24,480	
				RAZEM	24,480
5	KNR-W 4-01	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	0109-01	0,50<wys>*2,0<dl>*0,05<gr. płyty>*136<płyty ogrodzeniowe>	m ³	6,800	
		0,60*0,60*1,0<gł>*68,0<stary beton po osadzonych słupkach>	m ³	24,480	
		(0,20*0,20*3,50)*68<słupki>	m ³	9,520	
		0	m ³	0,000	
				RAZEM	40,800
6	KNR-W 2-25	Obsadzenie słupków betonowych dla ogrodzenia z płyt betonowych wys słupka	szt		
d.1	0308-01	betonowego 3,0 m wys	szt	68,000	
		68,		RAZEM	68,000
7	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	m ²		
d.1	0308-01	(płyty o wymiarach - wys. 0.30 m, długość 2.0 m, gr. 0.05 m)	m ²	17,000	
		(0,25*2,00)*34		RAZEM	17,000
8	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	m ²		
d.1	0308-01	(płyty o wymiarach :wys. 1.00 m, dług. 2.00 m, gr. 0.05 m). Pierwsza płyta	m ²		
		wkopana w grunt rodzimy na głębokość 0.20 m	m ²	136,000	
		(0,50*2,00)*34*4		RAZEM	136,000
9	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV. Zakres robót obej-	m ²		
d.1	0505-02	muje zasypianie płyty wkopanej.	m ²	272,000	
		4,0*68,0		RAZEM	272,000