

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie 2 kominów ponad dachem
ADRES INWESTYCJI : ul. Lubawska 8, 58-420 Chełmsko Śląskie
INWESTOR : Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kosal, insp. ds. budowlanych
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Plac Wolności 10 - wymiana pokrycia dachowego i przemurowanie kominów					
1		Kominy			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy	m ²		
d.1	0545-08	nie nadającej się do użytku {K1} (2*0,65+2*1,15)*0,30 {K2} 4*0,93*0,30	m ² m ²	1,080 1,116	
				RAZEM	2,196
2	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0349-01	{K1} 0,50*1,00*2,00 {K2} 0,78*0,78*2,15	m ³ m ³	1,000 1,308	
				RAZEM	2,308
3	KNR-W 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2	m ³		
d.1	0128-01	cegły - z cegły zwykłej poz.2	m ³	2,308	
				RAZEM	2,308
4	KNR-W 2-02	Wykonanie korony kominu - z cegły klinkierowej	m ³		
d.1	0128-01	{K1} 0,55*1,05*0,15 {K2} 0,83*0,83*0,15	m ³ m ³	0,087 0,103	
				RAZEM	0,190
5	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.1	0735-02	{K1} 2*(0,50+1,00)*2,00 {K2} 4*0,78*2,15	m ² m ²	6,000 6,708	
				RAZEM	12,708
6	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1	0514-02	poz.1	m ²	2,196	
				RAZEM	2,196
7	KNR 9-14	Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (murków ogniowych, attyk, koszy itp.)	m ²		
d.1	0302-03	{K1} (2*0,65+2*1,15)*1,00 {K2} 4*0,93*1,00	m ² m ²	3,600 3,720	
				RAZEM	7,320
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³		
d.1	0109-09 0109-10	poz.2	m ³	2,308	
				RAZEM	2,308
9		Oplata za składowanie gruzu	t		
d.1	kalk. własna	poz.8*1,6	t	3,693	
				RAZEM	3,693