

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37339851 : Wymiana i modernizacja sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku (etap III)

Pytania:

20. W trakcie odbytej wizji w terenie padło ze strony Zamawiającego stwierdzenie, że wszystkie komory na sieci wzdłuż budynku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4-10 w których są zawory sekcyjne należy przewidzieć do rozbiórki a w ich miejsce wstawić zawory preizolowane sekcyjne i odcinające na przyłączach. Z załączników do PFU nie wynika aby sieć główna wzdłuż budynku podlegała modernizacji.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Czy należy likwidować komory na sieci głównej wzdłuż budynku nr 4-10 (falowiec)?
- 2) Czy w przypadku nie likwidowania komór przewidzieć do wymiany zawory sekcyjne na sieci jeśli tak to jakich średnic?
- 3) Czy w przypadku pozostawienia komór będą one podlegały remontowi w zakresie robót budowlanych ?

Odpowiedzi:

Ad. 20) ust.1) Nie należy likwidować komór na sieci głównej wzdłuż budynku nr 4-10 (Falowiec).

Ad. 20) ust. 2) Tak, należy przewidzieć wymianę zaworów sekcyjnych na sieci. Zwory na przyłączach również należy zamontować w komorach. Należy przewidzieć armaturę z kulą ujarzmioną.

W załączeniu do komunikatu Zamawiający przekazuje szkic ze średnicami poszczególnych odcinków sieci stanowiący załącznik do odpowiedzi nr 20 ust.2) z 21.10.2021r.

Ad 20) ust. 3) W zakresie robót budowlanych komory wzdłuż budynku 4-10 nie będą podlegały remontowi.

Gdańsk, dnia 21.10.2021 r.